業務委託設計書

委 託 名　　熱海市総合福祉センター外壁調査業務委託

委託場所　　静岡県熱海市中央町1番26号　熱海市総合福祉センター

設計年月日　　令和3年10月4日

【業務概要】
・外壁補修箇所調査業務　1式
・外壁補修箇所調査報告書作成業務　1式

主 管 課　　健康福祉部長寿介護課

設　　計　　観光建設部まちづくり課建築室

（種目別内訳）

No	名　　称	適　　用	数 量	単位	単 価	金　　額	備　　考
	外壁調査業務						
	直接人件費		1.0	式			
	直接経費		1.0	式			
	直接原価		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	業務原価		1.0	式			
	技術料		1.0	式			
	業務価格		1.0	式			
	消費税相当額		1.0	式			
	業務委託料		1.0	式			

（細目別内訳）

No	名　　称	適　　用	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
I	直接人件費						
	外壁目視・打診調査		1.0	式			第1号明細
	成果品作成費	打合せ協議含む	1.0	式			第1号明細
	計						

（細目別内訳）

No	名　　称	適　　用	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
II	直接経費						
	EV内養生費	EV内床・壁プラベニヤ程度	1.0	箇所			
	屋上アルミ手摺撤去・復旧	H=500mm 現場内仮置き L=87m　防水処理含む	1.0	式			
	ゴンドラ　基本料	参考品番：BIA型 ﾁｪｱｺﾞﾝﾄﾞﾗﾀｲﾌﾟ	1.0	回			
	ゴンドラ　設置料	参考品番：BIA型 ﾁｪｱｺﾞﾝﾄﾞﾗﾀｲﾌﾟ	1.0	回			
	ゴンドラ　レンタル料	参考品番：BIA型 ﾁｪｱｺﾞﾝﾄﾞﾗﾀｲﾌﾟ	7.0	日			
	ゴンドラ　盛替え	参考品番：BIA型 2人/1組	7.0	日			
	ゴンドラ　解体料	参考品番：BIA型 ﾁｪｱｺﾞﾝﾄﾞﾗﾀｲﾌﾟ	1.0	回			
	運搬費	4tトラック 積下ろし人力小運搬共 搬入出	2.0	回			
	計						

直　接　人　件　費　明　細　書

外壁調査・報告書作成　　第　1　号表

直接人件費　　1式当り

職種 / 区分	直接人件費							計	備考
	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員		
(1) 外壁目視・打診調査									
(2) 成果品作成費									
計									