別紙 1

対象建物	熱海市役所 第1庁舎	熱海市役所 第2庁舎	保健センター (いきいきプラザ)	伊豆山 小学校	桃山 小学校	第一 小学校	多賀 小学校	網代 小学校	熱海 中学校	多賀 中学校	泉 小中学校	第二 小学校	エコプラント 姫の沢
需要場所	熱海市 中央町1－1	熱海市 中央町1－32	熱海市 中央町1－25	熱海市 伊豆山711	熱海市 桃山町6－5	熱海市 西山町41－1	熱海市 下多賀920-1	熱海市 網代195	熱海市 桃山町7－7	熱海市 下多賀1549-1	熱海市 泉280	熱海市 桜町3－20	熱海市熱海 1804－8
現供給者との 契約種別	高圧電力	高圧電力	高圧電力	高圧電力	高圧電力	高圧電力	高圧電力	高圧電力	高圧電力	高圧電力	高圧電力	業務用季時 別電力	高圧季時別 電力
電気方式	交流 3相3線式	交流 3相3線式	交流 3相3線式	交流 3相3線式	交流 3相3線式	交流 3相3線式	交流 3相3線式	交流 3相3線式	交流 3相3線式	交流 3相3線式	交流 3相3線式	交流 3相3線式	交流 3相3線式
標準電圧 (V)	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
標準周波数 (HZ)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
受電方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電
設備容量 (KVA)	1,175	150	500	125	125	200	175	150	600	150	250	350	2650
契約電力 (KW) (最大値)	400	36	221	71	66	158	156	65	173	109	154	205	1200
発電設備 非常用電源	220KVA	なし	80KVA	なし	なし	なし	なし	なし	130KVA	なし	なし	なし	なし
蓄熱設備	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	有り	有り	なし
供給地点、電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点	熱海市の施設した開閉器箱(A1形)内の東京電力パワーグリット㈱の地中引込線と熱海市のしゃ断器電源側接続点	東京電力㈱の配電箱内における熱海市の地中引込口配線と東京電力パワーグリット㈱の断路器負荷側接続点	東京電力パワーグリット㈱の施設した供給用配電箱内の東京電力パワーグリット㈱の母線と熱海市の断路器電源側接続点	熱海市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリット㈱の架空引込線と熱海市の開閉器電源側接続点	熱海市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリット㈱の架空引込線と熱海市の開閉器電源側接続点	熱海市の施設した第1号柱上の熱海市の引込口配線と東京電力パワーグリット㈱の架空引込線との接続点	熱海市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリット㈱の架空引込線と熱海市の開閉器電源側接続点	東京電力パワーグリット㈱の施設した供給用配電箱内の東京電力パワーグリット㈱の母線と熱海市の断路器電源側接続点	熱海市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリット㈱の架空引込線と熱海市の開閉器電源側接続点	熱海市の施設した第1号柱上の熱海市の引込口配線と東京電力パワーグリット㈱の架空引込線との接続点	熱海市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリット㈱の架空引込線と熱海市の開閉器電源側接続点	東京電力パワーグリット㈱の施設した供給用配電箱内の東京電力パワーグリット㈱の母線と熱海市の断路器電源側接続点	熱海市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリット㈱の架空引込線と熱海市の開閉器電源側接続点
計量日 (毎月)	13	13	13	18	16	10	23	25	16	23	2	3	1
検針方法	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針