

令和 4 年度

委 託 設 計 書

調 査	改 算	設 計

幹 線 名
路 線 名 等

施 工 位 置

熱海市伊豆山字倉沢235番地1 地内

委 託 名

被災家屋等解体撤去工事及び廃棄物運搬業務委託(No. 30, 31)

委 託 費

金

円也

委 託 概 要

業務内容

【公費解体NO.30】 (住居)

木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建家屋 延べ床面積 A=279.16m²

【公費解体NO.31】 (店舗)

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建屋(地下1階有) 延べ床面積 A=91.24m²

仮設工 1.0式

解体工 1.0式

廃棄物運搬工 1.0式

付帯工事工 1.0式

(家屋地下部一部残存)

委 託 年 度	令和 4 年度
委 託 名	被災家屋等解体撤去工事及び廃棄物運搬業務委託 (NO. 30, 31)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共委託 令和04年度
工 種 区 分	諸経費一律
単 価 適 用 年 月 日	令和04年08月01日付
単 価 地 区	熱海-204
機 損 適 用 年 月 日	令和03年10月01日付 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和04年05月 公共
備 考	

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸経費一律01	1	式				
直接業務費	1	式				
公費解体及び運搬業務	1	式				
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
解体工	1	式			明 1 号	
解体工	1	式				
廃棄物運搬工	1	式			明 2 号	
廃棄物運搬工	1	式				
廃棄物運搬工	1	式			明 5 号	

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
付帯工事費	1	式				
付帯工事費	1	式			明 6 号	
諸経費	1	式				
業務価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 明細書 】						
仮設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
落下防止足場設置 鉄骨補強にて作業床確保	126	m2				
落下防止足場資材運搬費	126	m2				
外部飛散防止養生 クビ緊結式防音シート貼り	136	m2				
外部飛散防止資材運搬費	136	m2				
転落防止措置	1	式				
交通誘導警備員 A	54	人				
重機回送費	3	往復				
仮設散水費	1	式				
重機揚重費 仮設資材・廃材・重機等揚重	1	式				

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
仮設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスベスト採取費 5検体	1	式				
計						

被災家屋等解体撤去工事及び廃棄物運搬業務委託(No. 30, 31)

【 第 2 号 明細書 】						
解体工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
No. 30解体費 RC造	1	式			明 3 号	
No. 31解体費 S造	1	式			明 4 号	
計						

【 第 3 号 明細書 】						
No. 30解体費 RC造						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内部造作材撤去 石膏ボード等分別解体・集積・積込含む	14.44	m2				
上屋解体 集積・積込共	99.39	m2				
残置部分成形						
計	1	式				

【 第 4 号 明細書 】						
No. 31解体費 S造						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内部造作材撤去 石膏ボード等分別解体・集積・積込含む	15.8	m2				
上屋解体 集積・積込共	46.8	m2				
土間基礎解体撤去 集積・積込共	46.8	m2				
計						

【 第 5 号 明細書 】						
廃棄物運搬工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木くず運搬 笹尻仮置場まで4t車にて搬出	5	m3				
混合廃棄物 笹尻仮置場まで4t車にて搬出	6	m3				
コンクリートガラ 笹尻仮置場まで4t車にて搬出	50	m3				
スクラップ 笹尻仮置場まで4t車にて搬出	5	t				
土砂混じりガレキ運搬 笹尻仮置場まで4t車にて搬出	6	m3				
計						

【 第 6 号 明細書 】						
付帯工事費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂混じりガレキ撤去 護岸天端まで撤去	6	m3				
整地工 荒整地	146.2	m2				
計						