

		数量		総
名称・工種	規格	単位	数量	
【共通仮設費】				
アスベスト調査費		式	1.00	
敷鉄板養生	運搬費・損料・設置手間共	式	1.00	
交通誘導員配置A	国道	人	9.00	
交通誘導員配置B	神社線	人	36.00	
土砂流出防止コンクリートブロック移動復旧	大型重機搬入時に撤去し、復旧	式	1.00	
重機回送費	0.7*1台,0.45*1台,0.2*1台	往復	3.00	
仮設散水費		式	1.00	
【NO.77解体費】				
NO.77基礎解体				
RC駐車場部分解体撤去	集積・積込含む,スラブ・道路前面・両袖	m2	33.00	
残置部切付整形		式	1.00	
既設大型土嚢撤去		式	1.00	
掘削積込		m3	40.00	
発生残土運搬処分		m3	40.00	
大型土嚢設置	法面養生,製作設置共	個	15.00	

		数量総括表(甲)	
名称・工種	規格	単位	数量
NO.77基礎運搬		m2	33.00
【NO.81解体費】			
仮設工事費			
外部飛散防止養生	クサビ緊結式防音シート架け払い	m2	68.04
同上資材運搬費		m2	68.04
NO.81上屋解体			
内部造作材撤去	集積・積込含む	m2	123.88
上屋解体	集積・積込含む	m2	123.88
NO.81基礎解体			
基礎解体撤去	集積・積込含む,木造アパート部分	m2	81.83
RC造駐車場底部分撤去	集積・積込含む	m2	10.78
残地部切付整形		式	1.00
清掃片付け		m2	81.83
NO.81廃棄物運搬			
NO.81上屋運搬		m2	123.88
NO.81基礎運搬		m2	92.61
【NO.82解体費】			
仮設工事費			
外部飛散防止養生	クサビ緊結式防音シート架け払い	m2	102.60

熱海市

		数量		総
名称・工種	規格	単位	数量	
廃材落下防止がう受け養生	コンパネ程度,材料費・手間共	式	1.00	
仮設資材運搬費		式	1.00	
資機材揚重費	16tラフター,コンクリートブロック重機等揚重	式	1.00	
NO.82上屋解体 内部造作材撤去	集積・積込含む	m2	247.80	
PH木造部分解体撤去	集積・積込含む	m2	21.42	
上屋解体	集積・積込含む,4階上工法	m2	32.34	
上屋解体	集積・積込含む	m2	194.04	
市道階段部分取り壊し	集積・積込含む	m2	9.82	
NO.82基礎解体 土間基礎解体	フーチング一部撤去・各所箇所切付	m2	32.34	
清掃片付け		m2	64.68	
NO.82廃棄物運搬 NO.82上屋運搬	木造部	m2	21.42	
NO.82上屋運搬	RC部	m2	226.38	
NO.82基礎運搬		m2	64.68	

		数量総括表(甲)	
名称・工種	規格	単位	数量

熱海市