

令和 6 年度

委 託 設 計 書

委託名 消防団第四分団詰所建設事業に係る設計等業務委託

金

円

【委託概要】

業務委託箇所 熱海市伊豆山字引地467-1

業務内容

本業務委託は、消防団詰所を建設するための建築設計等を行うもの。

設計業務 N=1.0式

測量業務 N=1.0式

地質調査業務(一般調査業務) N=1.0式

地質調査業務(解析等調査業務) N=1.0式

設計年月日 令和6年7月10日

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
設計業務	1	式		
測量業務	1	式		
地質調査業務(一般調査業務)	1	式		
地質調査業務(解析等調査業務)	1	式		
業務委託料 計				
(内訳)				
直接人件費 計				
諸経費 計				
業務価格 計				
消費税等相当額 計				
業務委託料 計				

設計業務						
名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
設計業務 類型:第四号 第1類						
標準業務[総合] 基本設計+実施設計		人・時				
標準業務[構造] 基本設計+実施設計		人・時				
標準業務[設備] 基本設計+実施設計		人・時				
追加業務①[積算業務]		人・時				
追加業務② [建築基準法に基づく確認申請等手続業務] 建築確認+省エネ適合性判定		人・時				
追加業務③[説明用資料作成業務] 透視図含む		人・時				
直接人件費計	1	式				
諸経費	1	式				
技術料等経費	1	式				
特別経費	1	式				
建築確認申請手数料 200m2以内	1	式				
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 300m2以内 標準入力法	1	式				
内訳書作成システム使用料 RIBC2	1	式				
業務価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

測量業務						
名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
直接測量費 A=700m ²	1	式				
現地測量 S=1/500	1	式				別紙 00-0001
直接経費	1	式				
旅費交通費(率計上分)	1	式				
安全費(率計上分)	1	式				
直接測量費計	1	式				
測量諸経費	1	式				
業務価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

地質調査業務(一般調査業務)						
名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
直接調査費	1	式				
機械ボーリング	1	式				別紙 00-0002
サウンディング及び原位置試験	1	式				別紙 00-0003
解析等調査	1	式				
資料整理とりまとめ 直接調査費分	1	式				別紙 00-0004
断面図等の作成 直接調査費分	1	式				別紙 00-0005
間接調査費	1	式				
準備費	1	業務				別紙 00-0006
仮設費	1	式				別紙 00-0007
安全費(率計上分)	1	式				
施工管理費(率計上分)	1	式				
純調査費	1	式				
調査諸経費	1	式				
一般調査業務費	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

地質調査業務(解析等調査業務)						
名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
直接原価	1	式				
既存資料の収集・現地調査	1	業務				別紙 00-0008
資料整理とりまとめ	1	業務				別紙 00-0009
断面図等の作成	1	業務				別紙 00-0010
総合解析とりまとめ	1	業務				別紙 00-0011
打合せ 中間打合せ 1回	1	業務				別紙 00-0012
その他原価	1	式				
業務原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
調査業務価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

測量業務		現地測量				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
現地測量 S=1/500	(原野・丘陵地)		m2			別紙 00-0001
測量技師 外業			人			
測量技師補 外業			人			
測量助手 外業			人			
測量主任技師 内業			人			
測量技師 内業			人			
測量技師補 内業			人			
機械経費	労務補正前単価集計		%			
通信運搬費等	労務補正前単価集計		%			
材料費	労務補正前単価集計		%			
精度管理費	労務補正前単価集計		%			
小計						
1+変化率						
計	1,000m2当り					
単位当たり						

機械ボーリング						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機械ボーリング	計 15m×4本		1 式			別紙 00-0002
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ66mm	礫混じり土砂 鉛直下方		m			
岩盤ボーリング (オールコアボーリング) φ66mm	軟岩 鉛直下方		m			
計						

サウンディング及び原位置試験						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験		1	式			別紙 00-0003
標準貫入試験 礫混じり土砂		40	回			
標準貫入試験 軟岩		20	回			
計						

解析等調査						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
資料整理とりまとめ 直接調査費分		1	式			別紙 00-0004
資料整理とりまとめ 直接調査費分	土木・森林	1	業務			
補正係数						
計						
単位当たり						

解析等調査						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面図等の作成 直接調査費分		1	式			別紙 00-0005
断面図等の作成 直接調査費分	土木・森林	1	業務			
修正係数						
計						
単位当たり						

準備費						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
準備及び跡片付け			1 業務			別紙 00-0006
準備及び跡片付け			1 業務			
単位当たり						

仮設費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設費			1 式			別紙 00-0007
平坦地足場	板材足場(0.3m以下)		1 箇所			
調査孔閉塞			1 箇所			
給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下		1 箇所			
計						