

令和 8 年度

工 事 設 計 書

照査	改算	設計(土木)	設計(建築)
幹線名 路線名等			
施工位置		熱海市 福道町 地内	
工事名		来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事	
工事費		金 円也	
工事概要		来宮浄水場再整備事業 【土木工事】 No. 1浄水池築造工V=280m3No. 1浄水池池内配管工1式No. 2浄水池土工・仮設工1式No. 2浄水池築造工V=490m3No. 2浄水池池内配管工1式場内配管工1式場内整備工1式発電機基礎築造工1式既設構造物取壊し工1式既設管撤去工1式ブロック積(石積)擁壁取壊・復旧工1式土砂運搬処分工1式仮設工1式 【建築工事】 建築工事1式電気設備工事1式機械設備工事1式 ・膜ろ過棟 規模構造：鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階建建築面積：485.58m2延べ面積：1455.46m2 ・管理棟 規模構造：鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階建建築面積：160.60m2延べ面積：569.26m2	

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	土木工事：上水道 令和08年度 建築工事：新営工事
工 種 区 分	土木工事：構造物工事(浄水場等) 建築工事：新営工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日付
単 価 地 区	熱海-204
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	土木工事：令和08年04月 上水道(改定比較表) 建築工事：公共建築工事標準単価積算基準(令和8年)
備 考	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
土木工事	1	式				
建築工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木工事	1	式				
土木工事	1	式				
I 期工事	1	式				
No. 1浄水池築造工事	1	式				
躯体工 (No. 1浄水池築造工事)	1	式			明 1 号	
杭基礎工 (No. 1浄水池築造工事)	1	式			明 2 号	
No. 1浄水池 池内配管工事	1	式				
材料費 (No. 1浄水池 池内配管)	1	式			明 3 号	
布設工 (No. 1浄水池 池内配管)	1	式			明 4 号	
場内配管工事 (I 期)	1	式				
材料費 (場内配管工事 (I 期))	1	式			明 5 号	
布設工 (場内配管工事 (I 期))	1	式			明 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土工(場内配管工事(I期))	1	式			明 7 号	
既設構造物取壊し工事(I期)	1	式				
既設構造物取壊し工(I期)	1	式			明 8 号	
ブロック積(石積)擁壁取壊・復旧工事(I期)	1	式				
ブロック積(石積)擁壁取壊・復旧工(I期)	1	式			明 9 号	
Ⅱ期工事	1	式				
場内配管工事(Ⅱ期)	1	式				
材料費(場内配管工事(Ⅱ期))	1	式			明 10 号	
布設工(場内配管工事(Ⅱ期))	1	式			明 11 号	
土工(場内配管工事(Ⅱ期))	1	式			明 12 号	
既設構造物取壊し工事(Ⅱ期)	1	式				
既設構造物取壊し工(Ⅱ期)	1	式			明 13 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設管撤去工事	1	式				
管撤去工	1	式			明 14 号	
土工(既設管撤去工事)	1	式			明 15 号	
ブロック積(石積)擁壁取壊・復旧工事(Ⅱ期)	1	式				
ブロック積(石積)擁壁取壊・復旧工(Ⅱ期)	1	式			明 16 号	
Ⅲ期工事	1	式				
No.2浄水池 土工・仮設工事	1	式				
土工(No.2浄水池 土工・仮設工事)	1	式			明 17 号	
仮設工	1	式			明 18 号	
仮設材質料	1	式			明 19 号	
No.2浄水池築造工事	1	式				
躯体工(No.2浄水池築造工事)	1	式			明 20 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
杭基礎工(No. 2浄水池築造工事)	1	式			明 21 号	
No. 2浄水池 池内配管工事	1	式				
材料費(No. 2浄水池 池内配管工事)	1	式			明 22 号	
布設工(No. 2浄水池 池内配管工事)	1	式			明 23 号	
場内配管工事(Ⅲ期)	1	式				
材料費(場内配管工事(Ⅲ期))	1	式			明 24 号	
布設工(場内配管工事(Ⅲ期))	1	式			明 25 号	
土工(場内配管工事(Ⅲ期))	1	式			明 26 号	
場内整備工事	1	式				
場内整備工	1	式			明 27 号	
発電機基礎築造工事	1	式				
発電機基礎築造工	1	式			明 28 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設構造物取壊し工事(Ⅲ期)	1	式				
既設構造物取壊し工(Ⅲ期)	1	式			明 29 号	
土砂運搬処分工事	1	式				
土砂運搬処分工事	1	式				
土砂運搬処分工	1	式			明 30 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
交通誘導員	1	式			明 31 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
I 期工事	1	式			明 32 号	
II 期工事	1	式			明 33 号	
III 期工事	1	式			明 34 号	
技術管理費	1	式				
通水試験工 I 期	1	式			明 35 号	
通水試験工 II 期	1	式			明 36 号	
通水試験工 III 期	1	式			明 37 号	
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1	式			明 38 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 1 号 明細書 】						
躯体工 (No. 1浄水池築造工事)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート コンクリートポンプ車打設 底版 24-12-25-L 高性能AE減水剤	111	m3			P 1 号	
コンクリート コンクリートポンプ車打設 側壁 24-12-25-L 高性能AE減水剤・膨張材	249	m3			P 2 号	
コンクリート コンクリートポンプ車打設 頂版 24-12-25-BB	39	m3			P 3 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 底版勾配コンクリート 18-8-25-BB	4	m3			P 4 号	
コンクリート コンクリートポンプ車打設 頂版勾配コンクリート 18-8-25-BB	6	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	830	m2			P 6 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 (円形型枠)	3	m2			P 7 号	
鉄筋組立・加工 (一般構造物) 鉄筋径13mm以下	3.59	t			単 1 号	
鉄筋組立・加工 (一般構造物) 鉄筋径16～25mm以下	28.88	t			単 2 号	
鉄筋組立・加工 (一般構造物) 鉄筋径D29～32mm以下	38.98	t			単 3 号	
機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 D13 2m以下	1,744	箇所				
機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 D19 2m以下	409	箇所				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 躯体工 (No. 1浄水池築造工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート パック材 (クレーン機能付) 打設 一般養生	7	m3			P 8 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4	m2			P 9 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	73	m2			P 10 号	
手摺先行型枠組足場	490	掛m2			施 1 号	
くさび結合支保 f ≤ 40kN/m2 t ≤ 120cm	420	空m3			施 2 号	
スワール上水システム工法 (材工) 無溶剤形ポリウレタ樹脂 (吹付け)	450	m2				
外面吹付塗装工 合成樹脂エマルジョン系 複層塗材E 水系フッ素凹凸仕上げ	250	m2				
人孔蓋 (材工) SUS304 □1,000×1,000	1	箇所			単 4 号	
点検口 (材工) FRP製 軽荷重用 防水型 φ600用	1	箇所			単 5 号	
通風筒 (材工) FRP製 薬剤投入防止型 φ300	4	箇所			単 6 号	
内部梯子 (材工) SUS316 450W×9,200L	1	箇所			単 7 号	
防波管 (材工) VU φ200、VU φ100	1	式			単 8 号	

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
躯体工 (No. 1 浄水池築造工事)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードフェンス(材工) H=1,100 へースプレート式	34	m			単 9 号	
ルーフトレン(材工) 鋳鉄製 横型 64A	1	箇所			単 10 号	
鋼管とい(材工) 65A	6.4	m			単 11 号	
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50	0.2	m				
止水板 ゴム製止水板 スパションール同等品 T6×W150	31	m			P 11 号	
止水板(材工) 水膨張型止水板	1	m			単 12 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 2 号 明細書 】 杭基礎工 (No. 1 浄水池築造工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎杭工 (全回転式オールケーシング工) 高炉B 30-18-25 (20) C $\geq$ 350W/C55%以下	4	本			施 3 号	
杭頭処理 設計杭径1,500mm	4	本			施 4 号	
殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込	4	m ³			P 12 号	
建設副産物処理 Co 無筋 駿河開発 (株)	4	m ³				
鉄筋組立・加工 (場所打鉄筋かご) 鉄筋径13mm以下	0.09	t			単 13 号	
鉄筋組立・加工 (場所打鉄筋かご) 鉄筋径D16～25mm以下	9.22	t			単 14 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 3 号 明細書 】 材料費 (No. 1浄水池 池内配管)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
両フランジ [°] ハ [°] ト [°] ル付直管 (ホ [°] リ粉体塗装鋼管) 450A×2, 180 10KGF-7. 5K	1	本					
両フランジ [°] 90 [°] 曲管 (ホ [°] リ粉体塗装鋼管) 450A×700×2, 500 7. 5K	1	本					
片フランジ [°] 片ラ [°] ッ [°] ハ [°] 直管 (ホ [°] リ粉体塗装鋼管) 450A×2, 950 7. 5K	1	本					
両フランジ [°] ハ [°] ト [°] ル付直管 (ホ [°] リ粉体塗装鋼管) 600A×2, 180 10KGF-7. 5K	1	本					
片フランジ [°] 片ラ [°] ッ [°] ハ [°] 短管 (ホ [°] リ粉体塗装鋼管) 600A×310 7. 5K	1	本					
片F片 [°] カ挿 [°] ハ [°] ト [°] ル付90曲管 (ホ [°] リ粉体塗装鋼管) 400A×1, 000×2, 505 7. 5K GX挿口加工	1	本					
両フランジ [°] 直管 (ホ [°] リ粉体塗装鋼管) 400A×4, 000 7. 5K	1	本					
片フランジ [°] 片ラ [°] ッ [°] ハ [°] 直管 (ホ [°] リ粉体塗装鋼管) 400A×3, 600 7. 5K 防虫網付	1	本					
片ラ [°] ッ [°] ハ [°] 片 [°] カ挿 [°] ハ [°] ト [°] ル直管 (ホ [°] リ粉体塗装鋼管) 150A×1, 900 GX挿口加工	1	本					
水没形ハ [°] タライ弁 450A 7. 5K 手動開閉機付	1	基					
水没形ハ [°] タライ弁 600A 7. 5K 手動開閉機付	1	本					
ゴ [°] ム製可とう伸縮継手 600A h=200 10K	1	個					

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 3 号 明細書 】 (続 き)						
材料費 (No. 1浄水池 池内配管)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ゴム製可とう伸縮継手 450A h=200 10K	1	個				
LSP型フランジ結合補強具 φ 600 7.5K	2	組				
LSP型フランジ結合補強具 φ 450 7.5K	3	組				
LSP型フランジ結合補強具 φ 400 7.5K	2	組				
フランジ接合材 600A 10K GF	2	組				
フランジ接合材 450A 10K GF	2	組				
流入管支持金具 SUS304 450A用×2, 070L	4	組				
越流管支持金具 SUS304 400A用×596W×500H	4	組				
流入弁支持架台 SUS304 450A用×650W×850L×2475H	1	組				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 4 号 明細書 】						
布設工 (No. 1浄水池 池内配管)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径600mm 標準延長6.0m	3.1	m			施 5 号	
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径450mm 標準延長6.0m	9	m			施 6 号	
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径400mm 標準延長6.0m	11.1	m			施 7 号	
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径150mm 標準延長5.5m	1.9	m			施 8 号	
フランジ継手 呼び径600mm	2	口			施 9 号	
フランジ継手 呼び径450mm	3	口			施 10 号	
フランジ継手 呼び径400mm	2	口			施 11 号	
フランジ継手 呼び径600mm	2	口			施 12 号	
フランジ継手 呼び径450mm	2	口			施 13 号	
バタフライ弁設置(機械力)(鋳鉄製及び鋼板製) 呼び径450mm 縦型	1	基			施 14 号	
バタフライ弁設置(機械力)(鋳鉄製及び鋼板製) 呼び径600mm 縦型	1	基			施 15 号	
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	4	台			施 16 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 布設工 (No. 1浄水池 池内配管) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	4	台			施 17 号	
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	1	台			施 18 号	
流出弁支持台 600A用 18-8-25-BB	1	箇所			単 15 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 5 号 明細書 】 材料費(場内配管工事(Ⅰ期)) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 K形 3種 500 内面珪酸樹脂粉体塗装 L=6.0m	1	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 450 内面珪酸樹脂粉体塗装 L=6.0m	1	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 400 内面珪酸樹脂粉体塗装 L=6.0m	7	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 400 内面珪酸樹脂粉体塗装 L=6.0m	2	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX S種 250 内面珪酸樹脂粉体塗装 L=5.0m	1	本				
継ぎ輪 K形 400 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
カ帽 K形 400 内面珪酸樹脂粉体塗装 特殊押輪付	1	個				
曲管90° GX 400 内面珪酸樹脂粉体塗装	7	個				
曲管90° GX 150 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
曲管45° GX 400 内面珪酸樹脂粉体塗装	4	個				
曲管45° GX 250 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
曲管22° GX 400 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 5 号 明細書 】 (続 き)						
材料費(場内配管工事(Ⅰ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
曲管5° GX 400 内面珪矽樹脂粉体塗装	1	個				
曲管両受45° GX 400 内面珪矽樹脂粉体塗装	1	個				
曲管両受45° GX 250 内面珪矽樹脂粉体塗装	1	個				
排水T字管 GX 400×150 内面珪矽樹脂粉体塗装	1	個				
継ぎ輪 GX 400 内面珪矽樹脂粉体塗装	3	個				
継ぎ輪 GX 250 内面珪矽樹脂粉体塗装	1	個				
両受短管 GX 400 内面珪矽樹脂粉体塗装	4	個				
配水用ポリエチレンパイプ (フレーション*) 50	1	個				
配水用ポリエチレンパイプ (フレーション*) 75	2	個				
配水用ポリエチレンパイプ (片受) 75	1	個				
EFソケット 50	1	個				
E F ベンド 両受 50x90°	1	個				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 5 号 明細書 】 (続 き)						
材料費(場内配管工事(Ⅰ期))						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ短管 (スピゴット) φ 50 7.5K (SUS75 [°])	1	個				
EFソケット 75	1	個				
E F チーズ 両受 75	1	個				
E F ベンド 両受 75x90 [°]	2	個				
E F ベンド 両受 75x45 [°]	1	個				
E F ベンド 両受 75x22 [°]	1	個				
メカニカルジョイント φ 75 PE×DIP インコア有	1	個				
受挿しソフトシール仕切弁 GX 150 内面 [°] 樹脂粉体塗装	1	基				
ソフトシール制水弁 両受口付 7.5K 75	2	個				
伸縮可とう管 (U×S) 600, h=300 NS形受口×NS形挿し口	1	基				
伸縮可とう管 (U×U) 400, h=300 GX形受口×GX形受口	2	基				
伸縮可とう管 (U×S) 400, h=300 GX形受口×GX形挿し口	1	基				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 5 号 明細書 】 (続 き)						
材料費(場内配管工事(Ⅰ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伸縮可とう管 (U×S) 250, h=300 GX形受口×GX形挿し口	1	基				
片フランジ片挿し73° 曲管(ホリ粉体塗装鋼管) 400A×1,850×1,900 7.5K GX挿口加工	1	個				
片フランジ片挿し73° 曲管(ホリ粉体塗装鋼管) 400A×1,900×2,100 7.5K GX挿口加工	1	個				
両フランジ90° 曲管(ホリ粉体塗装鋼管) 400A×800×615 7.5K	1	個				
両フランジ90° 曲管(ホリ粉体塗装鋼管) 400A×800×615 7.5K-10K	1	個				
両フランジ直管(ホリ粉体塗装鋼管) 400A×4,000 7.5K	1	個				
両フランジ直管(ホリ粉体塗装鋼管) 400A×3,000 7.5K-10K	1	個				
三フランジT字管(ホリ粉体塗装鋼管) 400A×2,000×150A×500 10K-7.5K/7.5K	1	個				
片フランジ片フレン直管(ホリ粉体塗装鋼管) 150A×900 7.5K	1	個				
両フランジ90° 曲管 50A×110×1,500 10K-7.5K	1	個				
両フランジ90° 曲管 50A×110×1,510 7.5K	1	個				
ゴム製可とう伸縮継手 400A h=200 10K	1	個				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 5 号 明細書 】 (続 き)						
材料費(場内配管工事(Ⅰ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ゴム製可とう伸縮継手 400A h=200 7.5K	1	個				
Y形ストレーナ 400A L=1,050 10K	1	基				
ソフトシル仕切弁 400A ポリウレタン樹脂塗装 10K	2	基				
ソフトシル仕切弁 150A ポリウレタン樹脂塗装 7.5K	1	基				
着脱丸ハンドル 400A用	1	個				
着脱丸ハンドル 150A用	1	個				
下水道用ポリエチレン管(片受) φ75×5,000L	2	本				
下水道用ポリエチレン管(プレーン) φ75×5,000L	1	本				
下水道用カラー(EFソケット) φ75	2	個				
下水道用カラー(EFソケット) φ100	1	個				
下水道用EF片受45°曲管 φ75	2	個				
下水道用EF片落管 φ100×75	1	個				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 5 号 明細書 】 (続 き)						
材料費(場内配管工事(Ⅰ期))						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道用フランジ短管 φ 75 10K	1	個				
PVC-PE変換継手 φ 100	1	個				
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1	本				
普通押輪 K形 400	2	組				
ライナ GX 450	1	個				
ライナ GX 400	7	個				
ライナ GX 250	1	個				
異形管接合部品 GX 400	36	個				
異形管接合部品 GX 250	3	個				
異形管接合部品 GX 150	3	個				
G-Link セット 250	4	個				
挿しロリング GX 450 タッピンねじ式	1	個				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 5 号 明細書 】 (続 き)						
材料費(場内配管工事(Ⅰ期))						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
挿しロリング GX 400	17	個				
LSP型フランジ結合補強具 φ 400 10K	6	組				
LSP型フランジ結合補強具 φ 400 7.5K	5	組				
LSP型フランジ結合補強具 φ 150 7.5K	2	組				
LSP型フランジ結合補強具 φ 75 10K	1	組				
LSP型フランジ結合補強具 φ 50 10K	1	組				
LSP型フランジ結合補強具 φ 50 7.5K	2	組				
フランジサポ-ト φ 50 10K	1	個				
フランジサポ-ト φ 50	2	個				
仕切弁筐	3	組			単 16 号	
排水MH1 3号組立MH	1	組			単 17 号	
排水MH2 2号組立MH	1	組			単 18 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 5 号 明細書 】 (続 き)						
材料費(場内配管工事(Ⅰ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚水MH 1号組立MH	1	組			単 19 号	
マンホールポンプ設備 φ 50×2台 配管付属	1	式			単 20 号	
サドルサポート 400A用 H=500 SUS304	6	組				
立配管支持材 50A用	2	組				
管表示テープ W=3cm L=10m	18.6	巻				
埋設シート W=15cm L=50m	2.4	個				
埋設管探知ワイヤー 100m (巻)	1.2	巻				
水道用ポリエチレン管(2層管) 1種軟質	16.1	kg				
ポリエルボ φ 50	6	個				
JWWA-PWA 変換継手 φ 50	1	個				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 6 号 明細書 】 布設工(場内配管工事(Ⅰ期)) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径500mm	5	m			施 19 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径450mm	1.7	m			施 20 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径400mm	61	m			施 21 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径250mm	4.4	m			施 22 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	1	m			施 23 号	
メカニカル継手 呼び径400mm	2	口			施 24 号	
メカニカル継手 呼び径400mm 割増有り	1	口			施 25 号	
N S 形継手接合 呼び径600mm	1	口			施 26 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径450mm	1	口			施 27 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径400mm	9	口			施 28 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径250mm	1	口			施 29 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径400mm	36	口			施 30 号	

熱海市

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)						
布設工(場内配管工事(Ⅰ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X 形継手接合 異形管 呼び径250mm	4	口			施 31 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	3	口			施 32 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径250mm	4	口			施 33 号	
鋳鉄管G X 形継手取外し 異形管 呼び径250mm	1	口			施 34 号	
鋳鉄管G X 形継手取外し G-Link(異形管) 呼び径250mm	1	口			施 35 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径500mm	1	口			施 36 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径400mm	2	口			施 37 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径250mm	3	口			施 38 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S 形・G X 形/専用工具使用)	1	口			施 39 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S 形・G X 形/専用工具使用)	15	口			施 40 号	
溝切り加工 (N S 形・G X 形/専用工具使用)	2	口			施 41 号	
G X 形継手挿口加工 呼び径450mm	1	口			施 42 号	

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)						
布設工(場内配管工事(Ⅰ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X 形継手挿口加工 呼び径400mm	17	口			施 43 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径600mm 管長6m	2.3	m			施 44 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径500mm 管長6m	5	m			施 45 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径450mm 管長6m	1.7	m			施 46 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径400mm 管長6m	66.2	m			施 47 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径250mm 管長5m	6.2	m			施 48 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	1.5	m			施 49 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	0.9	m			施 50 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	31.1	m			施 51 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	18	m			施 52 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	11	口			施 53 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	9	口			施 54 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)						
布設工(場内配管工事(Ⅰ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	1	箇所			施 55 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	4	箇所			施 56 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	1	箇所			施 57 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	14	口			施 58 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	2	口			施 59 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	6	口			施 60 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	14	口			施 61 号	
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径400mm 標準延長6.0m	21.9	m			施 7 号	
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径150mm 標準延長5.5m	1.4	m			施 8 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	3.2	m			施 62 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	0.5	m			施 63 号	
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径350mm	3.3	m			施 64 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)						
布設工(場内配管工事(Ⅰ期))						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	1	口			施 65 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径400mm	2	基			施 66 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	2	基			施 67 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 68 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径600mm U×S	1	基			施 69 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径400mm U×U	2	基			施 70 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径400mm U×S	1	基			施 71 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径250mm U×S	1	基			施 72 号	
フランジ継手 呼び径400mm	6	口			施 73 号	
フランジ継手 呼び径400mm	5	口			施 74 号	
フランジ継手 呼び径150mm	2	口			施 75 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 76 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)						
布設工(場内配管工事(Ⅰ期))						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ継手 呼び径65mm以下 耐震型補強金具設置あり	1	口			施 77 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下 耐震型補強金具設置あり	2	口			施 78 号	
仕切弁筐設置工	3	箇所			単 21 号	
排水MH1設置工 3号組立MH	1	箇所			単 22 号	
排水MH2設置工 2号組立MH	1	箇所			単 23 号	
汚水MH設置工 1号組立MH	1	箇所			単 24 号	
汚水ポンプ設置工 機械設備	1	式				
汚水ポンプ設置工 電気設備	1	式				
削孔代(下水道用鉄筋コンクリート製組立MH) 0号・1号(1種)塩ビ管350用	1	箇所				
塩ビ柵1設置工 柵径150 樹脂蓋	1	箇所			単 25 号	
塩ビ柵2設置工 柵径300 鋳鉄製防護蓋(熱海市指定)	1	箇所			単 26 号	
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	6	台			施 79 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)						
布設工(場内配管工事(Ⅰ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	2	台			施 80 号	
管明示テープ φ400～φ2000 φ600×6000	2.3	m			施 81 号	
管明示テープ φ400～φ2000 φ450×6000	1.7	m			施 82 号	
管明示テープ φ400～φ2000 φ400×6000	66.2	m			施 83 号	
管明示テープ φ350以下 φ250×5000	6.2	m			施 84 号	
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	1.5	m			施 85 号	
管明示テープ φ75	31.5	m			施 86 号	
管明示テープ φ50	4.8	m			施 87 号	
管明示シート	116.9	m			施 88 号	
ロケーティングワイヤー	114.2	m			施 89 号	
レンタル鋼管撤去工 250A×9.7m	1	式			単 27 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径250mm	0.8	m			施 90 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 6 号 明細書 】

(続 き)

布設工(場内配管工事(I期))

1 式 当り

[illegible]

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 7 号 明細書 】 土工(場内配管工事(Ⅰ期)) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	630	m3			施 91 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂(RC-10)	50	m3			施 92 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	560	m3			施 93 号	
土留工1 軽量鋼矢板2.0m 支保1段	4.2	m			単 28 号	
土留工2 軽量鋼矢板2.5m 支保1段	8.7	m			単 29 号	
土留工4 軽量鋼矢板3.0m 支保2段	1	m			単 30 号	
土留工7 軽量鋼矢板3.5m 支保2段	2.2	m			単 31 号	
土留工9 軽量鋼矢板4.0m 支保3段	17.8	m			単 32 号	
土留材質料(Ⅰ期)	1	式			単 33 号	
サドルサポート支持台 700×300×H540	6	箇所			単 34 号	
仕切弁支持台 □700×H900	2	箇所			単 35 号	
計						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 7 号 明細書 】

(続 き)

土工(場内配管工事(I期))

1 式 当り

[illegible]

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 8 号 明細書 】 既設構造物取壊し工(Ⅰ期) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
変電器基礎撤去工	1	式			単 36 号	
コンクリート柱撤去工 8-14-2.0	2	本			単 37 号	
ハンドホール撤去工 □600×900	4	箇所			単 38 号	
伐木・伐竹(複合) 伐木(人力:粗) (10本/100m2未満)	14	m2			P 13 号	
運搬(伐木除根) 人力施工 運搬距離24.5km以下 DID区間無し	1	m3			P 14 号	
処分費[(株)三島チップ] 幹 三島市塚原新田	0.6	m3				
処分費[(株)三島チップ] 枝葉・竹 三島市塚原新田	0.6	m3				
処分費[(株)三島チップ] 根(土根付) 三島市塚原新田	0.2	m3				
メッシュフェンス撤去工 H=1.8m	17	m				
メッシュフェンス撤去工 H=1.2m	35	m				
鉄スクラップ 鉄 ヘビー H3	0.4	t				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	0.4	t			P 15 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 8 号 明細書 】 (続 き)						
既設構造物取壊し工 (I 期)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m			P 16 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	30	m2			P 17 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	2	m3			P 18 号	
建設副産物処理 As 塊 駿河開発(株)	2	m3				
U-180側溝撤去工	19	m			単 39 号	
既設ポンプ桝側壁取壊し工	4	m			単 40 号	
大型土のう撤去(再利用) 設置作業半径6m以下	13	袋			施 94 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 9 号 明細書 】 ブロック積(石積)擁壁取壊・復旧工(I期) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック積擁壁撤去工	28	m2			単 41 号	
石積擁壁撤去工	17	m2			単 42 号	
連結基礎撤去工	9	m			単 43 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.9	m3			施 95 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.9	m3			P 12 号	
建設副産物処理 Co 無筋 駿河開発(株)	0.9	m3				
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有	1	m3			P 19 号	
ブロック積擁壁復旧工	21	m2			単 44 号	
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック	8	m3			P 20 号	
現場打天端コンクリート 一般養生	1	m3			P 21 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 10 号 明細書 】 材料費(場内配管工事(Ⅱ期)) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 NS形 S種 500 内面珪酸樹脂粉体塗装 L=6.0m	1	本				
ダクタイル鋳鉄管 K形 1種 500 内面珪酸樹脂粉体塗装 L=6.0m	1	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 450 内面珪酸樹脂粉体塗装 L=6.0m	2	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 400 内面珪酸樹脂粉体塗装 L=6.0m	2	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX S種 200 内面珪酸樹脂粉体塗装 L=5.0m	2	本				
二受T字管 NS 500×500 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
受挿し片落管 NS 500×400 内面珪酸樹脂粉体塗装	2	個				
曲管90° NS 500 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
曲管 90° NS 400 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
継ぎ輪 NS 500 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
短管1号 NS 400 7.5K 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
短管2号 NS 400 7.5K 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 10 号 明細書 】 (続 き)						
材料費(場内配管工事(Ⅱ期)) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジアダプター 400 7.5K RF 鋼板製 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1	個				
二受T字管 GX 200×200 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1	個				
曲管90° GX 450 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1	個				
曲管 90° GX 400 内面エポキシ樹脂粉体塗装	3	個				
曲管 90° GX 200 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1	個				
曲管45° GX 450 内面エポキシ樹脂粉体塗装	2	個				
継輪 GX 400	1	個				
継輪 GX 200	2	個				
両受短管 GX 400 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1	個				
両受短管 GX 300 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1	個				
両受短管 GX 100 内面エポキシ樹脂粉体塗装	3	個				
配水用ポリエチレンパイプ (フレーション*) 200	4	個				

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 10 号 明細書 】 (続 き) 材料費(場内配管工事(Ⅱ期)) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水用ポリエチレンパイプ (フレーション*) 100	2	個				
配水用ポリエチレンパイプ (フレーション*) 50	2	個				
EFソケット 200	7	個				
EFソケット 100	4	個				
EFソケット 50	5	個				
E F チーズ 両受 200x200	3	個				
E F チーズ 両受 200x100	1	個				
E F チーズ 両受 100	1	個				
E F チーズ 両受 50	1	個				
E F ベンド 両受 200x90°	4	個				
E F ベンド 両受 100x90°	3	個				
E F ベンド 両受 50x90°	3	個				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 10 号 明細書 】 (続 き)						
材料費(場内配管工事(Ⅱ期))						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
E F ベンド 両受 200x45°	1	個				
E F ベンド 両受 200x22°	2	個				
E F ベンド 片受 200x90°	1	個				
EF Sベンド (両受) φ 50×300H	1	個				
EFレデューサ 片受 100x50	1	個				
フランジ φ 50 10K FCDフランジ	1	個				
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 φ 100 GX形 (PE×DIP)	3	個				
メカニカルジョイント φ 50 PE×PE インコア有	1	個				
両受バタフライ弁 NS 500 標準型 内面球 樹脂粉体塗装	2	基				
両受ソフトシール仕切弁 NS 400 内面球 樹脂粉体塗装	2	基				
受挿しソフトシール仕切弁 GX 200 内面球 樹脂粉体塗装	2	基				
ソフトシール制水弁 両受口付 7.5K 200	2	個				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 10 号 明細書 】 (続 き)						
材料費(場内配管工事(Ⅱ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ソフトラ制水弁 両受口付 7.5K 100	2	個				
PE挿し口付仕切弁 φ 50	2	個				
伸縮可とう管 (S×S) 500, h=300 NS形挿し口×NS形挿し口	2	基				
伸縮可とう管 (U×U) 450, h=300 GX形受口×GX形受口	1	基				
伸縮可とう管 (U×U) 400, h=300 GX形受口×GX形受口	2	基				
伸縮可とう管 (U×U) 300, h=300 GX形受口×GX形受口	1	基				
伸縮可とう管 (U×U) 200, h=300 GX形受口×GX形受口	2	基				
伸縮可とう管 (U×S) 200, h=300 GX形受口×PE挿し口	4	基				
両フランジ°90° 曲管(ホリ粉体塗装鋼管) 100A×160×1,500 10K-7.5K	1	個				
片フランジ°片刈挿し90° 曲管(ホリ粉体塗装鋼管) 100A×1,460×800 7.5K GX挿口加工	1	個				
ライナ NS 500	1	個				
挿し口リング NS 500 リベット式	3	個				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 10 号 明細書 】 (続 き) 材料費(場内配管工事(Ⅱ期)) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
挿しロリング NS 400 タッピンねじ式	2	個				
ライナ GX 450	2	個				
ライナ GX 400	2	個				
ライナ GX 200	2	個				
異形管接合部品 GX 450	5	個				
異形管接合部品 GX 400	11	個				
異形管接合部品 GX 300	3	個				
異形管接合部品 GX 200	6	個				
異形管接合部品 GX 100	6	個				
G-Link セット 300	1	個				
G-Link セット 200	7	個				
挿しロリング GX 450 タッピンねじ式	4	個				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 10 号 明細書 】 (続 き)						
材料費(場内配管工事(Ⅱ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
挿し口リング GX 400	5	個				
LSP型フランジ結合補強具 φ 400 7.5K	3	組				
LSP型フランジ結合補強具 φ 100 10K	1	組				
LSP型フランジ結合補強具 φ 100 7.5K	1	組				
LSP型フランジ結合補強具 φ 50 10K	1	組				
フランジサポ-ト φ 400 7.5K	3	組				
フランジサポ-ト φ 100 10K	1	組				
フランジサポート φ 100	1	個				
フランジサポ-ト φ 50 10K	1	個				
仕切弁筐	12	組			単 16 号	
取水流量計室 3号組立MH	1	組			単 45 号	
立配管支持材 100A用	2	組				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 10 号 明細書 】 (続 き) 材料費(場内配管工事(Ⅱ期)) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管表示テープ W=3cm L=10m	20.1	巻				
埋設シート W=15cm L=50m	2.8	個				
埋設管探知ワイヤー 100m (巻)	1.4	巻				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 11 号 明細書 】 布設工(場内配管工事(Ⅱ期)) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径500mm	13.3	m			施 19 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径450mm	13.5	m			施 20 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径400mm	18.7	m			施 21 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm	3.1	m			施 96 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	7.2	m			施 97 号	
N S 形継手接合 呼び径500mm ラケを含む	1	口			施 98 号	
N S 形継手接合 呼び径500mm	11	口			施 99 号	
メカニカル継手 呼び径400mm 割増有り	6	口			施 25 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径450mm	2	口			施 27 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径400mm	2	口			施 28 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	2	口			施 100 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径450mm	5	口			施 101 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 11 号 明細書 】 (続 き)						
布設工(場内配管工事(Ⅱ期))						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形継手接合 異形管 呼び径400mm	11	口			施 30 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径300mm	3	口			施 102 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	6	口			施 103 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	6	口			施 104 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	1	口			施 105 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	7	口			施 106 号	
メカニカル継手 呼び径500mm 割増有り	2	口			施 107 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径500mm 割増有り	2	口			施 108 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S形/パイプ切削切断機使用)	3	口			施 109 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S形・G X形/専用工具使用)	1	口			施 40 号	
溝切り加工 (N S形・G X形/専用工具使用)	1	口			施 41 号	
N S形継手挿口加工 呼び径500mm	3	口			施 110 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 11 号 明細書 】 (続 き) 布設工(場内配管工事(Ⅱ期)) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
N S 形継手挿口加工 呼び径400mm	2	口			施 111 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径400mm	1	口			施 37 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm	2	口			施 112 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	6	口			施 113 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S 形・G X 形/専用工具使用)	4	口			施 39 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S 形・G X 形/専用工具使用)	5	口			施 40 号	
G X 形継手挿口加工 呼び径450mm	4	口			施 42 号	
G X 形継手挿口加工 呼び径400mm	5	口			施 43 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径500mm 管長6m	19.7	m			施 45 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径450mm 管長6m	15.1	m			施 46 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径400mm 管長6m	23	m			施 47 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6m	4.7	m			施 114 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 11 号 明細書 】 (続 き)						
布設工(場内配管工事(Ⅱ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	11.4	m			施 115 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径200mm	28.3	m			施 116 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	10.6	m			施 50 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	8.7	m			施 52 号	
ポリエチレン管切断 呼び径200mm	16	口			施 117 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	8	口			施 118 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	7	口			施 54 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径200mm	7	箇所			施 119 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	5	箇所			施 55 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	6	箇所			施 57 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径200mm	23	口			施 120 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	7	口			施 121 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 11 号 明細書 】 (続 き) 布設工(場内配管工事(Ⅱ期)) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	8	口			施 59 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径200mm	4	口			施 122 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	4	口			施 123 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			施 124 号	
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径100mm 標準延長5.5m	3.9	m			施 125 号	
バタフライ弁設置(機械力)(鋳鉄製及び鋼板製) 呼び径500mm 縦型	2	基			施 126 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径400mm	2	基			施 66 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	4	基			施 127 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 68 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			施 128 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径500mm S×S	2	基			施 129 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径450mm U×U	1	基			施 130 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 11 号 明細書 】 (続 き)						
布設工(場内配管工事(Ⅱ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径400mm U×U	2	基			施 70 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径300mm U×U	1	基			施 131 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径200mm U×U	2	基			施 132 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径200mm U×S	4	基			施 133 号	
フランジ継手 呼び径400mm 耐震型補強金具設置あり	3	口			施 134 号	
フランジ継手 呼び径100mm 耐震型補強金具設置あり	1	口			施 135 号	
フランジ継手 呼び径100mm 耐震型補強金具設置あり	1	口			施 136 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下 耐震型補強金具設置あり	1	口			施 77 号	
仕切弁筐設置工	12	箇所			単 21 号	
取水流量計室設置工 3号組立MH	1	箇所			単 46 号	
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	2	台			施 80 号	
管明示テープ φ400～φ2000 φ500×6000	19.7	m			施 137 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 11 号 明細書 】 (続 き)						
布設工(場内配管工事(Ⅱ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ φ 400～φ 2000 φ 450×6000	15.1	m			施 82 号	
管明示テープ φ 400～φ 2000 φ 400×6000	23	m			施 83 号	
管明示テープ φ 350以下 φ 300×6000	4.7	m			施 138 号	
管明示テープ φ 350以下 φ 200×5000	11.4	m			施 139 号	
管明示テープ φ 200	36.7	m			施 140 号	
管明示テープ φ 100	10.9	m			施 141 号	
管明示テープ φ 50	10.1	m			施 87 号	
管明示シート	137.4	m			施 88 号	
ロケーティングワイヤー	131.6	m			施 89 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径50mm	13.3	m			施 142 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 12 号 明細書 】 土工(場内配管工事(Ⅱ期)) 1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	480	m3			施 91 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂(RC-10)	60	m3			施 92 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	430	m3			施 93 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 13 号 明細書 】 既設構造物取壊し工(Ⅱ期) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設設備撤去処分費	1	式			単 47 号	
制水弁室取壊し工	1	式			単 48 号	
送水流量計室取壊し工	1	式			単 49 号	
通風塔取壊し工	1	式			単 50 号	
メッシュフェンス撤去工 H=1.8m	89	m				
鉄スクラップ 鉄 ヘビー H3	0.9	t				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	0.9	t			P 15 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	475	m2			P 17 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	24	m3			P 18 号	
建設副産物処理 As 塊 駿河開発(株)	24	m3				
ポンプ井充填工	1	式			単 51 号	
全旋回掘削工(底版のみ) φ 2000 L=10m	29	箇所			単 52 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 13 号 明細書 】 (続 き)						
既設構造物取壊し工(Ⅱ期)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
全旋回掘削工(側壁あり) φ 2000 L=10m	2	箇所			単 53 号	
ポンプ井側壁・底版取壊し工	17.1	m			単 54 号	
石積み擁壁撤去工	30	m			単 55 号	
オイルタンク基礎取壊し工	1	箇所			単 56 号	
弁室1取壊し工	1	箇所			単 57 号	
弁室2取壊し工	1	箇所			単 58 号	
弁室3取壊し工	1	箇所			単 59 号	
コンクリート柱撤去工 6-12-1.2	1	本			単 60 号	
ハンドホール撤去工 □600×900	2	箇所			単 38 号	
杭基礎撤去工 φ 200×3,000	25	本			単 61 号	
U-180側溝撤去工	25.9	m			単 39 号	
大型土のう設置(再設置含む) 設置作業半径6m以下	13	袋			施 143 号	

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 13 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り 既設構造物取壊し工(Ⅱ期)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	37	袋			施 144 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	50	袋			施 145 号	
床掘り 土砂 標準	970	m3			P 22 号	
機械埋戻工 (内部施工) 再生盛土材	1,100	m3			単 62 号	
機械埋戻工 現地発生土	1,900	m3			単 63 号	
機械埋戻工 再生盛土材	410	m3			単 64 号	
路体材 再生盛土材	974	m3				
計						
単位当たり						

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 14 号 明細書 】 管撤去工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径700mm	6.5	m			施 146 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径600mm	28.2	m			施 147 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径500mm	3.7	m			施 148 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径400mm	40.9	m			施 149 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径350mm	2.4	m			施 150 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径300mm	9.6	m			施 151 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径250mm	60.2	m			施 90 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径200mm	21.5	m			施 152 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm	19.4	m			施 153 号	
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 B種 呼び径250mm 標準延長5.5m	6.7	m			施 154 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径300mm	5.2	m			施 155 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm	19.4	m			施 156 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 14 号 明細書 】 (続 き)						
管撤去工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径50mm	38.3	m			施 142 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径20mm	25.3	m			施 157 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径700mm (パイプ切削切断機使用)	2	口			施 158 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径600mm (パイプ切削切断機使用)	5	口			施 159 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径500mm (エンジンカッター使用)	1	口			施 160 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径400mm (エンジンカッター使用)	7	口			施 161 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径350mm (エンジンカッター使用)	1	口			施 162 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径300mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 163 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径250mm (エンジンカッター使用)	11	口			施 164 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)	4	口			施 165 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	4	口			施 166 号	
鋼管(STW370)切断(撤去管) 呼び径250mm	2	口			施 167 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 14 号 明細書 】 (続 き)						
管撤去工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径300mm	1	口			施 168 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	4	口			施 169 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径50mm	7	口			施 170 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm	5	口			施 171 号	
挿し口用簡易栓 φ 400	2	個				
挿し口用簡易栓 φ 250	2	個				
メカニカル継手 呼び径400mm	2	口			施 24 号	
メカニカル継手 呼び径250mm	2	口			施 172 号	
鉄スクラップ 鉄 ヘビー H1	11.6	t				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4~4.5t積 吊能力2.9t	11.6	t			P 15 号	
既設設備運搬処分費 混合廃棄物	1	m3			単 65 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	5	m3			施 173 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

[illegible]

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 15 号 明細書 】 土工(既設管撤去工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	380	m3			施 91 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	390	m3			施 93 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 16 号 明細書 】						
ブロック積(石積)擁壁取壊・復旧工(Ⅱ期)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック積擁壁復旧工	19	m2			単 66 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	10	m3			P 20 号	
現場打天端コンクリート 一般養生	0.7	m3			P 21 号	
連結基礎工	9	m			単 67 号	
石積(張) 積工 練石 雑割石	17	m2			P 24 号	
胴込・裏込コンクリート 積工	6	m3			P 25 号	
裏込材(クラッシュラン) 積工 再生クラッシュラン RC-40	9	m3			P 26 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 17 号 明細書 】 土工 (No. 2浄水池 土工・仮設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 標準	810	m3			P 27 号	
床掘り 土砂 掘削深さ5m超20m以下	40	m3			P 28 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	400	m3			P 29 号	
基面整正	120	m2			P 30 号	
計						
単位当たり						

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 18 号 明細書 】						
仮設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼矢板圧入 (Nmax≦50) 陸上 III・IV形 9m以下	152	枚			単 68 号	
鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板IV型 引抜長9m	152	枚			施 174 号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板IV型	1	回			施 175 号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板IV型	1	回			施 176 号	
切梁・腹起し設置・撤去	16.1	t			施 177 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 19 号 明細書 】 仮設材質料						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材(鋼矢板[本矢板])(一部又は全体撤去) ⑥当初より切断をせず撤去	49.3	t			施 178 号	
仮設材(鋼矢板[本矢板])(一部又は全体撤去) ⑥当初より切断をせず撤去	33.6	t			施 179 号	
山留材質料 火打 [°] ロック無 継続工事有り	12.8	t			施 180 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 20 号 明細書 】 躯体工 (No. 2 浄水池築造工事)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート コンクリートポンプ車打設 底版 24-12-25-L 高性能AE減水剤	205	m3			P 1 号	
コンクリート コンクリートポンプ車打設 側壁 24-12-25-L 高性能AE減水剤・膨張材	281	m3			P 2 号	
コンクリート コンクリートポンプ車打設 頂版 24-12-25-BB	61	m3			P 3 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 底版勾配コンクリート 18-8-25-BB	6	m3			P 4 号	
コンクリート コンクリートポンプ車打設 頂版勾配コンクリート 18-8-25-BB	12	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1,030	m2			P 6 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(円形型枠)	3	m2			P 7 号	
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径13mm以下	7.84	t			単 1 号	
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径16～25mm以下	24.59	t			単 2 号	
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径D29～32mm以下	25.72	t			単 3 号	
機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 D13 2m以下	1,861	箇所				
機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 D16 2m以下	507	箇所				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 20 号 明細書 】 (続 き)						
躯体工 (No. 2 浄水池築造工事)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 D19 2m以下	125	箇所				
コンクリート コンクリートポンプ車打設 一般養生 延長無し	12	m3			P 31 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	6	m2			P 9 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	120	m2			P 10 号	
手摺先行型枠組足場	540	掛m2			施 1 号	
くさび結合支保 f ≤ 40kN/m2 t ≤ 120cm	580	空m3			施 2 号	
スワール上水システム工法 (材工) 無溶剤形ポリウレタ樹脂 (吹付け)	610	m2				
外面吹付塗装工 合成樹脂エマルジョン系 複層塗材E 水系フッ素凹凸仕上げ	420	m2				
人孔蓋 (材工) SUS304 □1,000×1,000	1	箇所			単 4 号	
点検口 (材工) FRP製 軽荷重用 防水型 φ600用	1	箇所			単 5 号	
通風筒 (材工) FRP製 薬剤投入防止型 φ300	4	箇所			単 6 号	
内部梯子 (材工) SUS316 450W×6,800L	1	箇所			単 69 号	

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 20 号 明細書 】 (続 き)						
躯体工 (No. 2 浄水池築造工事)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外部梯子 (材工) SUS304 450W×6, 600L	1	箇所			単 70 号	
足掛金物 φ 19×300mm	14	個				
防波管 (材工) VU φ 200、VU φ 100	1	式			単 8 号	
ガードフェンス (材工) H=1, 100 ベースプレート式	45	m			単 9 号	
ルーフドレン (材工) 鋳鉄製 横型 64A	1	箇所			単 10 号	
鋼管とい (材工) 65A	5.8	m			単 11 号	
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50	0.2	m				
止水板 ゴム製止水板 スパションール同等品 T6×W150	84	m			P 11 号	
止水板 (材工) 水膨張型止水板	2	m			単 12 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 21 号 明細書 】 杭基礎工 (No. 2 浄水池築造工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎杭工 (全回転式オールケーシング工) 高炉B 30-18-25 (20) C $\geq$ 350W/C55%以下	6	本			施 181 号	
基礎杭工 (全回転式オールケーシング工) 高炉B 30-18-25 (20) C $\geq$ 350W/C55%以下	2	本			施 182 号	
杭頭処理 設計杭径1,000mm	8	本			施 183 号	
殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込	5	m ³			P 12 号	
建設副産物処理 Co 無筋 駿河開発 (株)	5	m ³				
鉄筋組立・加工 (場所打鉄筋かご) 鉄筋径13mm以下	0.16	t			単 13 号	
鉄筋組立・加工 (場所打鉄筋かご) 鉄筋径D16~25mm以下	15.33	t			単 14 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 22 号 明細書 】							1 式 当り
材料費 (No. 2浄水池 池内配管工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
片F片㇔挿ハトル付90曲管 (ホリ粉体塗装鋼管) 450A×1,000×2,400 7.5K GX挿口加工	1	本					
片フランジ 片ラッパ 直管 (ホリ粉体塗装鋼管) 450A×2,000 7.5K	1	本					
片ラッパ 片㇔挿ハトル付直管 (ホリ粉体塗装鋼管) 600A×2,100 NS挿口加工	1	本					
片F片㇔挿ハトル付90曲管 (ホリ粉体塗装鋼管) 400A×1,000×2,705 7.5K GX挿口加工	1	本					
両フランジ 直管 (ホリ粉体塗装鋼管) 400A×4,000 7.5K	1	本					
片フランジ 片ラッパ 直管 (ホリ粉体塗装鋼管) 400A×3,600 7.5K 防虫網付	1	本					
片ラッパ 片㇔挿ハトル直管 (ホリ粉体塗装鋼管) 150A×1,900 GX挿口加工	1	本					
両フランジ 直管 (ホリ粉体塗装鋼管) 450A×2,450 7.5K	1	本					
LSP型フランジ結合補強具 φ 450 7.5K	2	組					
LSP型フランジ結合補強具 φ 400 7.5K	2	組					
流入管支持金具 SUS304 450A用×1,000L	2	組					
越流管支持金具 SUS304 400A用×950L	4	組					

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 22 号 明細書 】

(続 き)

材料費 (No. 2 淨水池 池内配管工事)

1 式 当り

[illegible]

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 23 号 明細書 】 布設工 (No. 2 浄水池 池内配管工事)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径600mm 標準延長6.0m	2.1	m			施 5 号	
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径450mm 標準延長6.0m	7.9	m			施 6 号	
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径400mm 標準延長6.0m	11.3	m			施 7 号	
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径150mm 標準延長5.5m	1.9	m			施 8 号	
フランジ継手 呼び径450mm	2	口			施 10 号	
フランジ継手 呼び径400mm	2	口			施 11 号	
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	2	台			施 184 号	
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	4	台			施 185 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 24 号 明細書 】 材料費(場内配管工事(Ⅲ期)) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 NS形 S種 600 内面珪酸樹脂粉体塗装 L=6.0m	3	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 450 内面珪酸樹脂粉体塗装 L=6.0m	1	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 400 内面珪酸樹脂粉体塗装 L=6.0m	1	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX S種 300 内面珪酸樹脂粉体塗装 L=6.0m	5	本				
二受T字管 NS 600×600 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
受挿し片落管 NS 600×300 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
曲管90° NS 600 内面珪酸樹脂粉体塗装	2	個				
曲管11° NS 600 内面珪酸樹脂粉体塗装	2	個				
継ぎ輪 NS 600 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
二受T字管 GX 450×450 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
曲管90° GX 450 内面珪酸樹脂粉体塗装	2	個				
曲管90° GX 400 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 24 号 明細書 】 (続 き)						
材料費(場内配管工事(Ⅲ期))						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
曲管 90° GX 300 内面珪酸樹脂粉体塗装	2	個				
曲管 90° GX 150 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
曲管 11° GX 300 内面珪酸樹脂粉体塗装	2	個				
曲管両受 22° GX 300 内面珪酸樹脂粉体塗装	2	個				
排水T字管 GX 400×150 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
継ぎ輪 GX 450 内面珪酸樹脂粉体塗装	3	個				
継輪 GX 400	1	個				
継輪 GX 300	2	個				
両受短管 GX 300 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	個				
両受バタフライ弁 NS 600 標準型 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	基				
両受バタフライ弁 GX 450 標準型 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	基				
受挿しソフトシール仕切弁 GX 300 内面珪酸樹脂粉体塗装	1	基				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 24 号 明細書 】 (続 き)						
材料費(場内配管工事(Ⅲ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
受挿しソフトシール仕切弁 GX 150 内面球状樹脂粉体塗装	1	基				
伸縮可とう管 (U×S) 600, h=300 NS形受口×NS形挿し口	1	基				
伸縮可とう管 (U×U) 450, h=300 GX形受口×GX形受口	1	基				
伸縮可とう管 (U×U) 300, h=300 GX形受口×GX形受口	1	基				
伸縮可とう管 (U×S) 450, h=300 GX形受口×GX形挿し口	1	基				
伸縮可とう管 (U×S) 400, h=300 GX形受口×GX形挿し口	1	基				
ライナ NS 600	3	個				
挿し口リング NS 600 リベット式	5	個				
ライナ GX 400	1	個				
ライナ GX 300	5	個				
異形管接合部品 GX 450	9	個				
異形管接合部品 GX 400	6	個				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 24 号 明細書 】 (続 き)						
材料費(場内配管工事(Ⅲ期))						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
異形管接合部品 GX 300	5	個				
異形管接合部品 GX 150	3	個				
G-Link セット 300	13	個				
継輪用特殊押輪 GX 450	6	個				
挿しロリング GX 450 タッピンねじ式	4	個				
挿しロリング GX 400	2	個				
仕切弁筐	4	組			単 16 号	
管表示テープ W=3cm L=10m	14.4	巻				
埋設シート W=15cm L=50m	1.6	個				
埋設管探知ワイヤー 100m (巻)	0.8	巻				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 25 号 明細書 】 布設工(場内配管工事(Ⅲ期)) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径600mm	15.7	m			施 186 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径450mm	11.4	m			施 20 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径400mm	5.5	m			施 21 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm	28.3	m			施 96 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	1	m			施 23 号	
N S 形継手接合 呼び径600mm ラケを含む	3	口			施 187 号	
N S 形継手接合 呼び径600mm	12	口			施 26 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径400mm	1	口			施 28 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径300mm	5	口			施 188 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径450mm	9	口			施 101 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径400mm	6	口			施 30 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径300mm	5	口			施 102 号	

熱海市

【 第 25 号 明細書 】 (続 き)						
布設工(場内配管工事(Ⅲ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	3	口			施 32 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	13	口			施 105 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径450mm G-Link相当	6	口			施 189 号	
鋳鉄管G X形継手取外し 異形管 呼び径300mm	1	口			施 190 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S 形/パイプ切削切断機使用)	5	口			施 191 号	
N S 形継手挿口加工 呼び径600mm	5	口			施 192 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm	8	口			施 112 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S 形・G X 形/専用工具使用)	3	口			施 39 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S 形・G X 形/専用工具使用)	2	口			施 40 号	
溝切り加工 (N S 形・G X 形/専用工具使用)	1	口			施 193 号	
G X形継手挿口加工 呼び径450mm	4	口			施 42 号	
G X形継手挿口加工 呼び径400mm	2	口			施 43 号	

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 25 号 明細書 】 (続 き)						
布設工(場内配管工事(Ⅲ期))					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径600mm 管長6m	18.5	m			施 44 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径450mm 管長6m	15.6	m			施 46 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径400mm 管長6m	7.5	m			施 47 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6m	30.6	m			施 114 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	1.5	m			施 49 号	
ハタフライ弁設置(機械力)(鋳鉄製及び鋼板製) 呼び径600mm 縦型	1	基			施 15 号	
ハタフライ弁設置(機械力)(鋳鉄製及び鋼板製) 呼び径450mm 縦型	1	基			施 14 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300mm	1	基			施 194 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			施 67 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径600mm U×S	1	基			施 69 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径450mm U×U	1	基			施 130 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径300mm U×U	1	基			施 131 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 25 号 明細書 】(続 き) 布設工(場内配管工事(Ⅲ期))1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伸縮可とう管設置(鑄鉄製) 呼び径450mm U×S	1	基			施 195 号	
伸縮可とう管設置(鑄鉄製) 呼び径400mm U×S	1	基			施 71 号	
仕切弁筐設置工	4	箇所			単 21 号	
管明示テープ φ400～φ2000 φ600×6000	18.5	m			施 81 号	
管明示テープ φ400～φ2000 φ450×6000	15.6	m			施 82 号	
管明示テープ φ400～φ2000 φ400×6000	7.5	m			施 83 号	
管明示テープ φ350以下 φ300×6000	30.6	m			施 138 号	
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	1.5	m			施 85 号	
管明示シート	76.5	m			施 88 号	
ロケーティングワイヤー	73.7	m			施 89 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 26 号 明細書 】 土工(場内配管工事(Ⅲ期)) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	220	m3			施 91 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂(RC-10)	40	m3			施 92 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	170	m3			施 93 号	
土留工4 軽量鋼矢板3.0m 支保2段	1.4	m			単 71 号	
土留工5 軽量鋼矢板3.0m 支保2段	4.6	m			単 72 号	
土留工6 軽量鋼矢板3.5m 支保2段	3.7	m			単 73 号	
土留工7 軽量鋼矢板3.5m 支保2段	6.6	m			単 74 号	
土留工9 軽量鋼矢板4.0m 支保3段	7.2	m			単 75 号	
土留材質料(Ⅲ期)	1	式			単 76 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 27 号 明細書 】							1 式 当り
場内整備工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
大型引戸 (H=1,800 開口幅4,000) アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合被膜	1	式					
大型引戸設置工 H=1,800 開口幅4,000	1	箇所					
袖門扉 (片開) (H=1,800 開口幅1,000) アルミ押出形成 陽極酸化・塗装被膜被覆	1	式					
袖門扉設置工 H=1,800 開口幅1,000	1	箇所					
大型門扉基礎工	1	式			単 77 号		
門壁工	1	式			単 78 号		
コンクリート階段工1	1	式			単 79 号		
コンクリート階段工2	1	式			単 80 号		
メッシュフェンス H=1,800 AR-A1800-MS同等品	119	m					
金網・支柱 (立入防止柵) 基礎ブロック	119	m			P 32 号		
メッシュフェンス用門扉 (親子門扉) H=1,800 W=4,000 (W1,000+W3,000)	2	組					
門扉 両開き	2	基			P 33 号		

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 27 号 明細書 】 (続 き)						
場内整備工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
親子門扉用独立基礎工	2	箇所			単 81 号	
メッシュフェンス用門扉(両開) H=1,800 W=1,500	1	組				
門扉 両開き	1	基			P 33 号	
両開き門扉用独立基礎工	1	箇所			単 82 号	
メッシュフェンス用門扉(片開) H=1,800 W=600	1	組				
門扉 片開き 2m以下	1	基			P 34 号	
ガードフェンス H=1,100 めっき+樹脂コート コンクリート建込	53	m				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム・パネル式	53	m			施 196 号	
ガードフェンス用門扉(片開) H=1,100 W=1,000 コンクリート建込	1	組				
ガードフェンス用門扉(片開)設置工 H=1,100 W=1,000 コンクリート建込	1	箇所				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満	2	孔			P 35 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満	10	孔			P 35 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 27 号 明細書 】 (続 き)						
場内整備工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満	16	孔			P 35 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下	2	孔			P 36 号	
フェンス用布基礎工	100	m			単 83 号	
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	11	m			P 37 号	
プレキャスト擁壁設置 張出歩道(B850×H800)	8	m			単 84 号	
PU-300A側溝工	82	m			単 85 号	
G-300A側溝工	12	m			単 86 号	
集水樹工	2	箇所			単 87 号	
雨水樹設置工(材工) 240×240	1	箇所				
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	1	本				
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2	本				
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 45° エルボ 100	1	個				

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 27 号 明細書 】 (続 き)						
場内整備工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) ソケット 100	1	個				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径200mm	2.7	m			施 197 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	5.8	m			施 63 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径200mm	2	口			施 198 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	3	口			施 65 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径100mm	4	口			施 199 号	
足掛金物 φ 19×300mm	11	個				
コンクリート舗装	554	m2			単 88 号	
張芝工 野芝 目地あり	179	m2				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	35	m			施 200 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2)	2	m3			施 91 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ) 再生砂 (RC-10)	2	m3			施 92 号	

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 27 号 明細書 】 (続 き)						
場内整備工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	0.9	m3			施 93 号	
掘削 小規模 土砂 標準	240	m3			P 38 号	
埋戻し 小規模	80	m3			P 39 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 28 号 明細書 】 発電機基礎築造工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
非常用発電機基礎工	1	式			単 89 号	
非常用発電機盤基礎工	1	式			単 90 号	
燃料油庫基礎工	1	式			単 91 号	
地下タンク基礎工	1	式			単 92 号	
給油口基礎工	1	式			単 93 号	
燃料配管ピット工	1	式			単 94 号	
掘削 小規模 土砂 標準	110	m3			P 38 号	
埋戻し 小規模	68	m3			P 39 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 29 号 明細書 】 既設構造物取壊し工(Ⅲ期) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	2	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	2	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	2	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 30 号 明細書 】 土砂運搬処分工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	6,120	m3			P 40 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	6,100	m3			P 41 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	6,120	m3			P 40 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	5,790	m3			P 42 号	
処分費[神奈川県石材組合] 土砂 真鶴町 千歳橋～6.3km	5,790	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 31 号 明細書 】							1 式 当り
交通誘導員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B	924	人					
計							
単位当たり							

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 32 号 明細書 】						
I 期工事						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内 搬入	251.3	t			施 241 号	
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内 搬出	220.3	t			施 242 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	251.3	t			施 243 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 現場積込→基地取卸	220.3	t			施 244 号	
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道運搬距離20km	1	台			施 245 号	
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道運搬距離20km	1	台			施 246 号	
重建設機械分解組立+輸送(往復) クロークレン系 80超え150t吊以下	1	回			施 247 号	
重建設機械分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 20以上60t以下	1	回			施 248 号	
重建設機械分解組立+輸送(往復) バックホウ系 山1.0以上1.4m3以下	1	回			施 249 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 33 号 明細書 】							1 式 当り
Ⅱ期工事							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内 搬入	394.3	t			施 241 号		
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内 搬出	256.5	t			施 242 号		
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	394.3	t			施 243 号		
仮設材等の積込み・取卸し費 現場積込→基地取卸	256.5	t			施 244 号		
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道運搬距離20km	1	台			施 245 号		
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道運搬距離20km	1	台			施 246 号		
重建設機械分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 掘削径 φ 2600	1	回					
重建設機械分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80超え150t吊以下	2	回			施 247 号		
重建設機械分解組立+輸送(往復) クローラ式杭打機 20以上60t以下	1	回			施 248 号		
重建設機械分解組立+輸送(往復) バックホウ系 山1.0以上1.4m3以下	1	回			施 249 号		
計							
単位当たり							

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 34 号 明細書 】							1 式 当 り
Ⅲ期工事							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内 搬入	99	t			施 241 号		
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内 搬出	98.5	t			施 242 号		
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	99	t			施 243 号		
仮設材等の積込み・取卸し費 現場積込→基地取卸	98.5	t			施 244 号		
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道運搬距離20km	1	台			施 245 号		
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道運搬距離20km	1	台			施 246 号		
重建設機械分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80超え150t吊以下	1	回			施 247 号		
重建設機械分解組立+輸送(往復) バックホウ系 山1.0以上1.4m3以下	1	回			施 249 号		
計							
単位当たり							

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 35 号 明細書 】 通水試験工 I 期 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験		日			施 250 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

[illegible]

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 37 号 明細書 】						
通水試験工 Ⅲ期						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験		日			施 250 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 38 号 明細書 】 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1	検体				
計						
単位当たり						

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 1 号 単価表 】						
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径13mm以下						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋加工 鉄筋径D13mm以下	1	t			単 95 号	
鉄筋組立(一般構造物) 鉄筋径D13mm以下 ラフテレンクレーン	1	t			単 96 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 2 号 単価表 】						
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径16～25mm以下						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋加工 鉄筋径16～25mm以下	1	t			単 97 号	
鉄筋組立(一般構造物) 鉄筋径16～25mm以下 ラフテレンクレーン	1	t			単 98 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 3 号 単価表 】						
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径D29～32mm以下						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋組立 鉄筋径D29～32mm以下	1	t			単 99 号	
鉄筋加工(一般構造物) 鉄筋径D29～32mm以下 ラフテレックレーン	1	t			単 100 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 4 号 単価表 】						
人孔蓋(材工) SUS304 □1,000×1,000					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔蓋 SUS304 □1,000×1,000	1	組				
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	1	台			施 201 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

[illegible]

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

[illegible]

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 7 号 単価表 】						
内部梯子(材工) SUS316 450W×9, 200L					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内部梯子 SUS316 450W×9, 200L	1	組				
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	1	台			施 204 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 8 号 単価表 】 防波管(材工) VU φ 200、VU φ 100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料 防波管 (VU φ 200、VU φ 100))	1	式			単 101 号	
布設工 防波管 (VU φ 200、VU φ 100)	1	式			単 102 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 9 号 単価表 】						
ガードフェンス(材工) H=1,100 ベースプレート式						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードフェンス H=1,100 めっき+樹脂コート ベースプレート式	1	m				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 アンカーボルト固定 ビーム・パネル式	1	m			施 205 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 10 号 単価表 】						
ルーフドレン(材工) 鋳鉄製 横型 64A						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ルーフドレン 鋳鉄製 横型 モルタル ねじ込み式 径65	1	個				
型わく工		人				
左官		人				
率計上		%				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 11 号 単価表 】						
鋼管とい(材工) 65A					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管とい材料 65A	1.05	m			単 103 号	
配管工		人				
普通作業員		人				
率計上		%				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 12 号 単価表 】						
止水板(材工) 水膨張型止水板 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水膨張型止水板 ボンド含む	1	m				
労務費 水膨張型止水板	1	m				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 13 号 単価表 】						
鉄筋組立・加工(場所打鉄筋かご) 鉄筋径13mm以下						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋加工 鉄筋径D13mm以下	1	t			単 95 号	
鉄筋組立(場所打鉄筋かご) 鉄筋径D13mm以下	1	t			単 104 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 14 号 単価表 】						
鉄筋組立・加工(場所打鉄筋かご) 鉄筋径D16～25mm以下						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋加工 鉄筋径16～25mm以下	1	t			単 97 号	
鉄筋組立(場所打鉄筋かご) 鉄筋径D16～25mm以下	1	t			単 105 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 15 号 単価表 】 流出弁支持台 600A用 18-8-25-BB 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 一般養生	0.2	m3			P 43 号	
モルタル 配合1:3(高炉)	0.01	m3				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.9	m2			P 44 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 16 号 単価表 】 仕切弁篋							1 組 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
制水弁篋 帽子小	1	個					
コンクリート座台 小	1	個					
計							
単位当たり							

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 17 号 単価表 】						
排水MH1 3号組立MH				1 組 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄蓋(受枠共) φ 600, T-14	1	組				
調整金具 ～45mm	1	組				
調整リング φ 600, 50mm	1	個				
斜壁ブロック φ 600× φ 900×450H	1	個				
斜壁ブロック φ 900× φ 1, 500×300H	1	個				
直壁ブロック φ 900×600H	1	個				
直壁ブロック φ 900×1, 800H	1	個				
躯体ブロック φ 1, 500×1, 800H	1	個				
底版ブロック(フラット) φ 1, 500用	1	個				
足掛金物 φ 19×300mm	14	個				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 18 号 単価表 】						
排水MH2 2号組立MH						
1 組 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄蓋(受枠共) φ 600, T-14	1	組				
調整金具 ～25mm	1	組				
調整リング φ 600, 150mm	1	個				
斜壁ブロック φ 600× φ 1, 200×450H	1	個				
直壁ブロック φ 1, 200×900H	1	個				
躯体ブロック φ 1, 200×1, 800H	1	個				
底版ブロック(フラット) φ 1, 200用	1	個				
足掛金物 φ 19×300mm	8	個				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 19 号 単価表 】						
汚水MH 1号組立MH				1 組 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄蓋(受枠共) φ 600, T-14	1	組				
調整金具 ～25mm	1	組				
調整リング φ 600, 50mm	1	個				
斜壁ブロック φ 600× φ 900×300H	1	個				
躯体ブロック φ 900×1, 500H	1	個				
底版ブロック(フラット) φ 900用	1	個				
足掛金物 φ 19×300mm	5	個				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 20 号 単価表 】						
マンホールポンプ設備 φ50×2台 配管付属						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホルテックス型ポンプ 50DV5.4(着脱装置含) φ50×0.16m3/min×3.5m×0.4kW×4P×200V	2	台				
逆止弁(ホル式) φ50 10KF SCS13A/SUS304	2	個				
空気抜き弁(ホル弁) φ20ネジ込み SCS13A	2	個				
立上管50A JIS10KF L=0.656m 20Aソケット付	2	本				
集合管50A×65A JIS10KF L=0.15*0.48m	1	本				
短管65×80A JIS10KF L=0.607m	1	本				
伸縮可撓継手(ゴム製) JIS10KF L=0.35m 80A 埋設用中圧 偏心100mm	1	本				
流入ハッフル(ステンレス鋼) 100D*200W1*250W2*300W3*900L	1	式				
カイトハップサポート(ステンレス製) 1号MH用 チェーン・ケーブル固定具付	1	式				
制御盤(ステンレス鋼板製) 水中汚水ポンプ 0.4kW*2台 屋外用壁掛型	1	面				
転倒式水位計(フオートスイッチ) 専用コード線20m付	4	個				
計						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 20 号 単価表 】

(続 き)

マンホールポンプ設備 $\phi 50 \times 2$ 台 配管付属

1 式 当り

[illegible]

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 21 号 単価表 】						
仕切弁篋設置工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 206 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 207 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 22 号 単価表 】						
排水MH1設置工 3号組立MH					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 3号(1500mm) 4m超～5m以下	1	箇所			施 208 号	
削孔代(下水道用鉄筋コンクリート製組立MH) 0号・1号(1種)塩ビ管100用	1	箇所				
削孔代(下水道用鉄筋コンクリート製組立MH) 2号(1種)塩ビ管200用	2	箇所				
削孔代(下水道用鉄筋コンクリート製組立MH) 3号(1種)塩ビ管350用	1	箇所				
削孔代(下水道用鉄筋コンクリート製組立MH) 3号(1種)塩ビ管400用	2	箇所				
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	0.5	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 23 号 単価表 】						
排水MH2設置工 2号組立MH					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下	1	箇所			施 209 号	
削孔代(下水道用鉄筋コンクリート製組立MH) 2号(1種)塩ビ管100用	2	箇所				
削孔代(下水道用鉄筋コンクリート製組立MH) 2号(1種)塩ビ管400用	2	箇所				
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	0.3	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 24 号 単価表 】						
汚水MH設置工 1号組立MH					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 210 号	
削孔代(下水道用鉄筋コンクリート製組立MH) 0号・1号(1種)塩ビ管100用	2	箇所				
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	0.2	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 25 号 単価表 】 塩ビ柵1設置工 柵径150 樹脂蓋 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径150mm 施工規模5箇所未満	1	箇所			施 211 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 26 号 単価表 】						
塩ビ柵2設置工 柵径300 鋳鉄製防護蓋(熱海市指定)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径300mm 施工規模5箇所未満	1	箇所			施 212 号	
鋳鉄製防護蓋 B-2(熱海市指定)	1	組				
計						
単位当たり						

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 27 号 単価表 】 レンタル鋼管撤去工 250A×9.7m 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル料(延長) ステンレス鋼管 250A 330日	1	式				
撤去工 レンタル鋼管 250A	1	式				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 28 号 単価表 】						
土留工1 軽量鋼矢板2.0m 支保1段						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			施 213 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			施 214 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	100	m			施 215 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 29 号 単価表 】						
土留工2 軽量鋼矢板2.5m 支保1段						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			施 213 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			施 214 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	100	m			施 215 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 30 号 単価表 】						
土留工4 軽量鋼矢板3.0m 支保2段						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	100	m			施 216 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	100	m			施 217 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下	100	m			施 218 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 31 号 単価表 】						
土留工7 軽量鋼矢板3.5m 支保2段						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.5m以下	100	m			施 219 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.5m以下	100	m			施 220 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下	100	m			施 218 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 32 号 単価表 】						
土留工9 軽量鋼矢板4.0m 支保3段						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.8m以下	100	m			施 221 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.8m以下	100	m			施 222 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 3段 3.8m以下	100	m			施 223 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 33 号 単価表 】 土留材質料(Ⅰ期) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板賃料 Ⅰ期	1	式				
腹起し材質料 Ⅰ期	1	式				
切梁(水圧サポート)賃料 Ⅰ期	1	式				
水圧ポンプ賃料 Ⅰ期	1	式				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 34 号 単価表 】						
サドルサポート支持台 700×300×H540					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 一般養生	0.1	m3			P 43 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P 44 号	
あと施工アンカー(金属拡張アンカー) 異形差し筋D16	2	本				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 35 号 単価表 】						
仕切弁支持台 □700×H900					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 一般養生	0.4	m3			P 43 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			P 44 号	
あと施工アンカー(金属拡張アンカー) 異形差し筋D16	4	本				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 36 号 単価表 】 変電器基礎撤去工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	13	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	13	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	13	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 37 号 単価表 】						
コンクリート柱撤去工 8-14-2.0					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.3	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.3	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	0.3	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 38 号 単価表 】 ハンドホール撤去工 □600×900 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.2	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.2	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	0.2	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 39 号 単価表 】						
U-180側溝撤去工					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.02	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.02	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	0.02	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 40 号 単価表 】						
既設ポンプ柵側壁取壊し工					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.8	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.8	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	0.8	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 41 号 単価表 】						
ブロック積擁壁撤去工						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.5	m3			施 95 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.5	m3			P 12 号	
建設副産物処理 Co 無筋 駿河開発(株)	0.5	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

[illegible]

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 43 号 単価表 】						
連結基礎撤去工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.2	m3			施 95 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.2	m3			P 12 号	
建設副産物処理 Co 無筋 駿河開発(株)	0.2	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 44 号 単価表 】						
ブロック積擁壁復旧工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工	100	m2			施 224 号	
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	35.84	m3				
コンクリート積みブロック(粗面) 300×360×350	100	m2				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 45 号 単価表 】						
取水流量計室 3号組立MH						
1 組 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄蓋(受枠共) φ 900, T-14	1	組				
調整金具 ～25mm	1	組				
調整リング φ 900, 100mm	1	個				
斜壁ブロック φ 900× φ 1, 500×600H	1	個				
躯体ブロック φ 1, 500×1, 500H	1	個				
底版ブロック(フラット) φ 1, 500用	1	個				
足掛金物 φ 19×300mm	3	個				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 46 号 単価表 】						
取水流量計室設置工 3号組立MH					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 3号(1500mm) 4m以下	1	箇所			施 225 号	
削孔代(下水道用鉄筋コンクリート製組立MH) 3号(1種)塩ビ管400用	1	箇所				
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	0.5	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 47 号 単価表 】 既設設備撤去処分費						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設設備運搬処分費 混合廃棄物	25	m3			単 65 号	
鉄スクラップ 鉄 ヘビー H2	7.5	t				
鉄スクラップ 鉄 ヘビー H3	0.2	t				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4~4.5t積 吊能力2.9t	7.7	t			P 15 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 48 号 単価表 】 制水弁室取壊し工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	9	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	9	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	9	m3				
コルゲートパイプ 撤去 ラップ 型(円形2形) 2,000mm以上2,500mm以下	3.1	m			P 46 号	
計						
単位当たり						

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 49 号 単価表 】 送水流量計室取壊し工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	5	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	5	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	5	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 50 号 単価表 】 通風塔取壊し工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	3	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	3	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	3	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 51 号 単価表 】						
ポンプ井充填工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	108	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	108	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	108	m3				
コンクリート コンクリートポンプ車打設 流動化処理土(遅延材入り)充填	248	m3			P 47 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	144	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 52 号 単価表 】						
全旋回掘削工(底版のみ) φ2000 L=10m					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
全旋回掘削 φ2000	10	m				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	2	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	2	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 53 号 単価表 】						
全旋回掘削工(側壁あり) φ2000 L=10m					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
全旋回掘削 φ2000	10	m				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	8	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	8	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 54 号 単価表 】						
ポンプ井側壁・底版取壊し工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	3	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	3	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	3	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 55 号 単価表 】						
石積み擁壁撤去工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1	m3			P 42 号	
処分費[神奈川県石材組合] 土砂 真鶴町 千歳橋～6.3km	1	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 56 号 単価表 】						
オイルタンク基礎取壊し工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.9	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.9	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	0.9	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 57 号 単価表 】						
弁室1取壊し工					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	4	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	4	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	4	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 58 号 単価表 】						
弁室2取壊し工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	4	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	4	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	4	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 59 号 単価表 】						
弁室3取壊し工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	12	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	12	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	12	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 60 号 単価表 】						
コンクリート柱撤去工 6-12-1.2					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.1	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.1	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	0.1	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 61 号 単価表 】						
杭基礎撤去工 φ200×3,000					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.09	m3			施 173 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.09	m3			P 23 号	
建設副産物処理 Co 有筋 駿河開発(株)	0.09	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 62 号 単価表 】						
機械埋戻工（内部施工） 再生盛土材					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			P 29 号	
路体材 再生盛土材	1.33	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

[illegible]

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 64 号 単価表 】						
機械埋戻工 再生盛土材					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	1	m3			P 48 号	
路体材 再生盛土材						
	1.33	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 65 号 単価表 】						
既設設備運搬処分費 混合廃棄物						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
混合廃棄物運搬費	1	m3				
混合廃棄物処分費	1	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 66 号 単価表 】						
ブロック積擁壁復旧工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工	100	m2			施 224 号	
コンクリート積みブロック(粗面) 300×360×350	100	m2				
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	41.44	m3				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 67 号 単価表 】 連結基礎工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 一般養生	0.2	m3			P 49 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.6	m2			P 44 号	
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径16～25mm以下	0.002	t			単 2 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 68 号 単価表 】						
鋼矢板圧入 (N _{max} ≤ 50) 陸上 III・IV形 9m以下						10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
とび工		人				
硬質地盤専用圧入機運転(普通鋼矢板用) 排対型(第3次) 圧入力800/引抜力900kN		日			単 106 号	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊		日				
率計上		%				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 69 号 単価表 】						
内部梯子(材工) SUS316 450W×6,800L					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内部梯子 SUS316 450W×6,800L	1	組				
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	1	台			施 226 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 70 号 単価表 】						
外部梯子(材工) SUS304 450W×6, 600L					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外部梯子 SUS304 450W×6, 600L	1	組				
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	1	台			施 227 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 71 号 単価表 】						
土留工4 軽量鋼矢板3.0m 支保2段						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	100	m			施 216 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	100	m			施 217 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下	100	m			施 228 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 72 号 単価表 】						
土留工5 軽量鋼矢板3.0m 支保2段						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.0m以下	100	m			施 229 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.0m以下	100	m			施 230 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下	100	m			施 228 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 73 号 単価表 】						
土留工6 軽量鋼矢板3.5m 支保2段						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.0m以下	100	m			施 229 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.0m以下	100	m			施 230 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下	100	m			施 228 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 74 号 単価表 】						
土留工7 軽量鋼矢板3.5m 支保2段 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.5m以下	100	m			施 219 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.5m以下	100	m			施 220 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下	100	m			施 228 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 75 号 単価表 】						
土留工9 軽量鋼矢板4.0m 支保3段						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.8m以下	100	m			施 221 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.8m以下	100	m			施 222 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 3段 3.8m以下	100	m			施 231 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 76 号 単価表 】 土留材質料(Ⅲ期) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板賃料 Ⅲ期	1	式				
腹起し材質料 Ⅲ期	1	式				
切梁(水圧サポート)賃料 Ⅲ期	1	式				
水圧ポンプ賃料 Ⅲ期	1	式				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 77 号 単価表 】 大型門扉基礎工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	5	m2			P 50 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	0.2	m3			P 51 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.6	m2			P 9 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	2	m3			P 52 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 78 号 単価表 】 門壁工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	6	m2			P 53 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	0.3	m3			P 51 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.9	m2			P 9 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	4	m3			P 54 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	29	m2			P 6 号	
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径13mm以下	0.33	t			単 1 号	
門標 黒御影石「熱海市来宮浄水場」	1	式				
外面吹付塗装工 合成樹脂エマルジョン系 複層塗材E 水系フッ素凹凸仕上げ	22	m2				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 79 号 単価表 】						
コンクリート階段工1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 一般養生	0.5	m3			P 54 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3	m2			P 6 号	
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径13mm以下	0.02	t			単 1 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 80 号 単価表 】 コンクリート階段工2						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	4	m2			P 53 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	0.2	m3			P 51 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.3	m2			P 9 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	3	m3			P 54 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5	m2			P 6 号	
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径13mm以下	0.09	t			単 1 号	
計						
単位当たり						

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 81 号 単価表 】						
親子門扉用独立基礎工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.9	m2			P 50 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	0.5	m3			P 43 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			P 44 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 82 号 単価表 】						
両開き門扉用独立基礎工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.3	m2			P 50 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	0.1	m3			P 43 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			P 44 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 84 号 単価表 】						
プレキャスト擁壁設置 張出歩道 (B850×H800)						
2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下	2	m			P 55 号	
張出歩道 (プレキャストブロック) B850×H800×L2,000	1	個				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 85 号 単価表 】						
PU-300A側溝工 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	0.5	m3				
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×300×2m 3種	5	個				
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種	18	枚				
鋼製グレーチング かさ上げ 300用 T-14 L=1,000 ノズル コム付き	1	枚				
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	10	m			施 232 号	
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	18	枚			施 233 号	
蓋版据付け 鋼製グレーチング かさ上げ 300用 T-14 L=1,000	1	枚			施 234 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 86 号 単価表 】						
G-300A側溝工 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	0.5	m3				
道路用横断側溝(G-300A) クレーニング 蓋付 鋼製T-25 L=1,000	10	個				
U型側溝据付け L=1000mm 1000kg/個以下	10	m			施 235 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 87 号 単価表 】						
集水桝工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下	1	箇所			P 56 号	
鋼製グレーチング(ますぶた) 600用 T-14 ノズル 落込式(鎖付)	1	枚				
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 236 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 88 号 単価表 】						
コンクリート舗装					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート コンクリートポン車打設 一般養生 延長無し	0.1	m3			P 57 号	
異形鉄線溶接金網 C D6網目150×150	1	m2				
目地板 30m2未満 コム発泡体 t=10mm 硬度20以上	0.04	m2			P 58 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m2			P 59 号	
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 89 号 単価表 】 非常用発電機基礎工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	18	m2			P 10 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	2	m3			P 51 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 9 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	6	m3			P 54 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7	m2			P 6 号	
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径13mm以下	0.33	t			単 1 号	
計						
単位当たり						

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 90 号 単価表 】 非常用発電機盤基礎工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	7	m2			P 50 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	0.4	m3			P 51 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.6	m2			P 9 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	2	m3			P 54 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8	m2			P 6 号	
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径13mm以下	0.15	t			単 1 号	
計						
単位当たり						

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 91 号 単価表 】 燃料油庫基礎工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	8	m2			P 50 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	0.4	m3			P 51 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.6	m2			P 9 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	2	m3			P 54 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3	m2			P 6 号	
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径13mm以下	0.13	t			単 1 号	
計						
単位当たり						

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 92 号 単価表 】						
地下タンク基礎工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	11	m2			P 50 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	0.5	m3			P 51 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.7	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 93 号 単価表 】 給油口基礎工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1	m2			P 50 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	0.05	m3			P 51 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m2			P 9 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	0.2	m3			P 54 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			P 6 号	
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径13mm以下	0.01	t			単 1 号	
計						
単位当たり						

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 94 号 単価表 】 燃料配管ピット工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	8	m2			P 50 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	0.4	m3			P 51 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.9	m2			P 9 号	
コンクリート 人力打設 一般養生	2	m3			P 54 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	21	m2			P 6 号	
鉄筋組立・加工(一般構造物) 鉄筋径13mm以下	0.15	t			単 1 号	
計						
単位当たり						

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 95 号 単価表 】						
鉄筋加工 鉄筋径D13mm以下						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
異形棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 25t吊		日				
率計上		%				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 96 号 単価表 】						
鉄筋組立(一般構造物) 鉄筋径D13mm以下 ラフテレンクレーン						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジャ型 25t吊		日				
率計上		%				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 97 号 単価表 】						
鉄筋加工 鉄筋径16～25mm以下						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
異形棒鋼 SD345 D16-25	1.03	t				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊		日				
率計上		%				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 98 号 単価表 】						
鉄筋組立(一般構造物) 鉄筋径16～25mm以下 ラフテレーンクレーン						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジャ型 25t吊		日				
率計上		%				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 99 号 単価表 】 鉄筋組立 鉄筋径D29～32mm以下 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
異形棒鋼 SD345 D29-32	1.03	t				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 25t吊		日				
率計上		%				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 100 号 単価表 】						
鉄筋加工(一般構造物) 鉄筋径D29～32mm以下 ラフテレーンクレーン						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジャ型 25t吊		日				
率計上		%				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 101 号 単価表 】							1 式 当り
材料 防波管 (VU φ 200、VU φ 100))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VU) 径200 長4.0m	2	本					
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VU) 径100 長4.0m	2	本					
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	1	本					
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1	本					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) ソケット 200	2	個					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) ソケット 100	2	個					
T S フランジ F10kg 径200	1	個					
T S フランジ F10kg 径100	1	個					
LSP型フランジ結合補強具 φ 200 10K	1	組					
LSP型フランジ結合補強具 φ 100 10K	1	組					
防波管用振止金具 SUS304 参考重量:31kg/箇所	3	組					
計							

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 102 号 単価表 】						
布設工 防波管 (VU φ 200、VU φ 100)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径200mm	9.7	m			施 197 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	9.6	m			施 63 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径200mm	3	口			施 198 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	3	口			施 65 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径200mm	5	口			施 237 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径100mm	5	口			施 199 号	
フランジ継手 呼び径200mm	1	口			施 238 号	
フランジ継手 呼び径100mm	1	口			施 239 号	
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	3	台			施 240 号	
計						
単位当たり						

熱海市

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 103 号 単価表 】						
鋼管とい材料 65A						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)65A	1	m				
率計上		%				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 104 号 単価表 】						
鉄筋組立(場所打鉄筋かご) 鉄筋径D13mm以下						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
率計上		%				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 105 号 単価表 】						
鉄筋組立(場所打鉄筋かご) 鉄筋径D16～25mm以下						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
率計上		%				
計						
単位当たり						

来宮浄水場再整備事業 土木・建築工事

【 第 106 号 単価表 】						
硬質地盤専用圧入機運転(普通鋼矢板用) 排対型(第3次) 圧入力800/引抜力900kN					1 日 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質地盤専用圧入機運転(普通鋼矢板用) 排対型(第3次) 圧入力800/引抜力900kN	1. 49	供用日				
軽油 ハ° トロール給油		1				
計						
単位当たり						

熱海市

名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接工事費						
I 施 設			1	式		
計						
共通費						
共通仮設費			1	式		
現場管理費			1	式		
一般管理費等			1	式		
計						
工事価格			1	式		
消費税等相当額			1	式		消費税率 10 %
工事費			1	式		

管理棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
タイル		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
エント及びその他		1		式		
計						

膜ろ過棟								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設		1		式				
土工		1		式				
地業		1		式				
鉄筋		1		式				
コンクリート		1		式				
型枠		1		式				
鉄骨		1		式				
防水		1		式				
タイル		1		式				
屋根及びとい		1		式				
金属		1		式				
左官		1		式				
建具		1		式				
塗装		1		式				
内外装		1		式				
ユニット及びその他		1		式				
計								

管理棟								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電灯設備		1		式				
動力設備		1		式				
雷保護設備		1		式				
構内情報通信網設備		1		式				
構内交換設備		1		式				
誘導支援設備		1		式				
テレビ共同受信設備		1		式				
火災報知設備		1		式				
構内配電線路		1		式				
計								

管理棟						
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考	
直接仮設		1	式			
計						
土工		1	式			
計						
地業	地業	1	式			
地業	場所打ちコンクリート杭地業	1	式			
計						
鉄筋	躯体	1	式			
鉄筋	外部	1	式			
計						
コンクリート	躯体	1	式			
計						
型枠	躯体	1	式			
型枠	外部仕上	1	式			
型枠	内部仕上	1	式			
計						
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式			
計						
防水	外部	1	式			
防水	内部	1	式			

管理棟						
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考	
計						
タイル	外部	1	式			
計						
壁根及びとい	外部	1	式			
計						
金属	外部	1	式			
金属	内部	1	式			
計						
左官	外部	1	式			
左官	内部	1	式			
計						
建具	アルミニウム製建具	1	式			
建具	鋼製建具	1	式			
建具	鋼製軽量建具	1	式			
建具	木製建具	1	式			
建具	シャッター	1	式			
建具	ガラス	1	式			
計						
塗装	外部	1	式			
塗装	内部	1	式			

膜ろ過棟						
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考	
直接仮設		1	式			
計						
土工		1	式			
計						
地業	地業					
地業	地業	1	式			
地業	場所打ちコンクリート杭地業	1	式			
計						
鉄筋	躯体	1	式			
計						
コンクリート	躯体	1	式			
計						
型枠	躯体	1	式			
型枠	外部仕上	1	式			
型枠	内部仕上	1	式			
計						
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式			
計						
防水	外部	1	式			
防水	内部	1	式			
計						

膜ろ過棟						
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考	
タイトル	外部	1	式			
計						
屋根及びとい	外部	1	式			
計						
金属	外部	1	式			
金属	内部	1	式			
計						
左官	外部	1	式			
左官	内部	1	式			
計						
建具	アルミニウム製建具	1	式			
建具	鋼製建具	1	式			
建具	鋼製軽量建具	1	式			
建具	木製建具	1	式			
建具	シャッター	1	式			
計	ガラス	1	式			
塗装	内部	1	式			
計						
内外装	内部	1	式			

棟過乙膜

[illegible]

管理棟						
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考	
電灯設備	電灯幹線	1	式			
電灯設備	電灯分岐	1	式			
電灯設備	コンセント分岐	1	式			
計						
動力設備	動力幹線	1	式			
動力設備	動力分岐	1	式			
計						
雷保護設備		1	式			
計						
構内情報通信網設備		1	式			
計						
構内交換設備		1	式			
計						
誘導支援設備	インターホン	1	式			
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式			
計						
テレビ共同受信設備		1	式			
計						
火災報知設備	自動火災報知	1	式			
火災報知設備	自動消滅	1	式			

管理棟

[illegible]

膜ろ過棟						
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考	
電灯設備	電灯幹線	1	式			
電灯設備	電灯分岐	1	式			
電灯設備	コンセント分岐	1	式			
計						
動力設備	動力幹線	1	式			
動力設備	動力分岐	1	式			
計						
雷保護設備		1	式			
計						
構内情報通信網設備		1	式			
計						
構内交換設備		1	式			
計						
テレビ共同受信設備		1	式			
計						
火災報知設備	自動火災報知	1	式			
計						

管理棟		直接仮設					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
遣方	一般 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 地上階	163.	m ²				
墨出し		1	式			別紙 00-0002	
養生		1	式			別紙 00-0003	
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004	
地足場		1	式			別紙 00-0033	
外部足場		1	式			別紙 00-0005	
内部足場		1	式			別紙 00-0006	
災害防止		1	式			別紙 00-0007	
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008	
計							

管理棟							土工	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
根切		2, 274.	m3					
床付け	総掘り	97. 1	m ³					
埋戻し (B種)	- 発生土	1, 037.	m3					
盛土 (B種)	発生土	15. 6	m3					
土壌分析検査	溶出試験28項目＋含有試験9項目＋銅	2.	ｳｯﾄﾞ					
仮設工		1	式			別紙 00-0213		
仮設材質料		1	式			別紙 00-0214		
計								

管理棟			コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度33 S18 粗骨材20(25)	430.	m3				
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 204	231.	m3				
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 204	259.	m3				
軽量コンクリート		42.8	m3				
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0015	
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0016	
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0017	
計							

管理棟			型枠		躯体		
名	称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠		普通合板型枠 － 基礎部	482.	m ²			
型枠		普通合板型枠 － 地下軸部 階高5.0m程度	289.	m ²			
型枠		普通合板型枠 ラyer構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1,641.	m ²			
型枠		打放合板型枠B種 ラyer構造 地下軸部 階高5.0m程度	260.	m ²			
型枠		打放合板型枠C種 ラyer構造 地下軸部 階高5.0m程度	257.	m ²			
型枠		打放合板型枠A種 ラyer構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	21.1	m ²			
型枠		打放合板型枠B種 ラyer構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	966.	m ²			
型枠		打放合板型枠C種 ラyer構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	206.	m ²			
型枠運搬費		10 t 車 30km程度 往復	4,122.	m ²			
浄水池接続雑型枠		運搬費共	1.4	m ²			
止 水 板		2ﾊﾞｯﾂｼｰﾎﾞ 6×150 鉄板入り	47.9	m			
型枠目地棒		打継目地 幅20 ×深さ20程度	173.	m			

管理棟			型枠		内部仕上							
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
箱抜き型枠		1100×1100×L400	PM-S-3	1.		か所						
箱抜き型枠		900×900×L400	PM-S-32	1.		か所						
箱抜き型枠		650×650×L(250+200)	PM-S-51	1.		か所						
箱抜き型枠		650×650×L(250+200)	PM-S-52	1.		か所						
箱抜き型枠		400×200×L160	PM-S-53	1.		か所						
送水管(浄水)取付 手間		口径600A	PM-P-11	1.		か所						
導水管(原水)取付 手間		口径400A	PM-P-21	1.		か所						
来宮送水管(浄水) 取付手間		口径400A	PM-P-38	1.		か所						
浄水管(浄水)取付 手間		口径450A	PM-P-39	1.		か所						
梅園送水管(浄水) 取付手間		口径250A	PM-P-40	1.		か所						
床排水管(排水)取 付手間		口径80A	PM-P-46	1.		か所						
ストリートパイプ管(排水) 取付手間		口径50A	PM-P-54	1.		か所						
排気管取付手間		口径40A	PM-P-74	1.		か所						
打放し面補修		B 種 コー処理	部分目塗りばらい 壁	550.		㎡						
打放し面補修		C 種 コー処理無	全面目塗りばらい 梁型	224.		㎡						
打放し面補修		C 種 コー処理無	全面目塗りばらい 天井	239.		㎡						
計												

管理棟			屋根及びとい		外部		
名	称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
たて樋		SIS製 φ150 SIS製つみみ金物共 材工共	66.3	m			
呼び樋		SIS製 φ150 材工共	6.8	m			
這い樋		SIS製 φ150 SIS製つみみ金物共 材工共	1.2	m			
エルボ		SIS製 φ150 材工共	12.	か所			
ドクトレソ		樹形ろく屋根用 75770t・シート防水用 SGP 150A 張掛け幅 100	5.	か所			
ドレープロー管		SIS製 φ60.5 L400 防鳥金網共 材工共	3.	か所			
丸環		ステンレス	4.	個			
計							

管理棟			金属		内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	248.	m ²					
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	35.8	m ²					
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	21.2	m ²					
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0053		
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｼｰﾄ含む	215.	m ²					
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 ｼｰﾄ含む	17.9	m ²					
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りなし @300 ｼｰﾄ含む	41.8	m ²					
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0054		
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	17.9	m ²					
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高3.0m以上	41.8	m ²					
天井ｼｰﾄ	一般用	275.	m ²					
天井点検口	一般ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	7.	か所					
天井点検口	一般ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	8.	か所					
手摺	壁付 樹脂被膜 φ34 材工共	29.1	m					
エキﾊﾞﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｻｲﾄﾞ	幅450 床用 材工共 (管理棟～膜ろ過棟)	7.1	m					
エキﾊﾞﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｻｲﾄﾞ	幅450 内壁用 材工共 (管理棟～膜ろ過棟)	24.	m					
エキﾊﾞﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｻｲﾄﾞ	幅450 天井用 材工共 (管理棟～膜ろ過棟)	7.1	m					
床目地棒	ｱｸﾘﾙ製 3×12	1.	m					
階段ｼｽﾃﾑ	SIS製 W35 ｼｰﾄﾏﾃﾞｲﾝﾚ式	134.	m					
ｺｰﾅｰｼｰﾄ	亜鉛鉄板製 穴あきI型金物 材工共	50.8	m					

管理棟			左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	91.7	m ²				
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	575.	m ²				
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	3.2	m ²				
床コンクリート直均し 仕上げ	木ごて モルタル下地 階段床	48.4	m ²				
床コンクリート直均し 仕上げ	木ごて モルタル下地	1.1	m ²				
梁型天端コンクリート直 均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	6.9	m ²				
階段モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	108.	m ²				
床モルタル塗り	汚垂石下地	1.1	m ²				
側溝勾配調整モルタル	幅100 厚20～130程度	101.	m				
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	52.3	m				
計							

管理棟			建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
A W- 1	複合700ｼﾝｸﾞﾙ(FIX+すべり出し窓) W13260×H4470 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A W- 2	複合700ｼﾝｸﾞﾙ(引違+すべり出し窓) 防火設備 W7820×H1690 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A W- 3	2連突出し700ｼﾝｸﾞﾙ 防火設備 W1820×H565 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A W- 4	2連突出し700ｼﾝｸﾞﾙ W1620×H565 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A W- 5	複合700ｼﾝｸﾞﾙ(FIX+すべり出し窓) W680×H1765 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A W- 6	複合700ｼﾝｸﾞﾙ(FIX+すべり出し窓) 防火設備 W7820×H1690 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A W- 7	複合700ｼﾝｸﾞﾙ(FIX+すべり出し窓+突出し700ｼﾝｸﾞﾙ) 防火設備 W3740×H2590 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A W- 8 (欠番)			か所				
A W- 9	2連突出し700ｼﾝｸﾞﾙ W1390×H635 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A W- 1 0	複合700ｼﾝｸﾞﾙ(FIX+すべり出し窓+突出し700ｼﾝｸﾞﾙ) W5020×H2560 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A G- 1	700ｼﾝｸﾞﾙ W360×H2590 付属金物一式 材工共	2.	か所				
運搬・取付け		1	式			別紙 00-0018	
計							

管理棟			建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
S D-1	常開煙感運動遮煙対ホ折りたたみパ ー W885×H2500 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D-2	遮煙片開き防火戸 W900×H2000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D-3	遮煙片開き防火戸 W700×H2000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D-4	両開きラッシュ戸 W2000×H3000 付属金物一式 材工共	2.	か所				
S D-5	両開きラッシュ戸 W1600×H3000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D-6	両開きラッシュ戸 W2000×H3000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D-7	片開きラッシュ戸 W1150×H2000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D-8	片開きラッシュ戸 W700×H2000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D-9	親子両開きラッシュ戸 W1100×H2000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D-1 0	常開煙感運動遮煙対ホ折りたたみパ ー W1800×H1800 付属金物一式 材工共	2.	か所				
S D-1 1	片開きラッシュ戸 W930×H2000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
D-1	片開き対ホ戸(片面ラッシュ) W600×H600 付属金物一式 材工共	1.	か所				
運搬・取付け		1	式			別紙 00-0019	
計							

管理棟			建具	鋼製軽量建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
LSD-1	親子両開き軽量ツラツラ戸 W1200×H2000 付属金物一式 材工共	2.	か所				
LSD-2	片開き軽量ツラツラ戸 W800×H2000 付属金物一式 材工共	4.	か所				
LSD-3	片開き軽量ツラツラ戸 W650×H1800 付属金物一式 材工共	2.	か所				
LSD-4	両開き軽量ツラツラ戸 W1600×H2000 付属金物一式 材工共	3.	か所				
LSD-5	両開き軽量ツラツラ戸 W1600×H2000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
LSD-6	ｶﾞﾗｯ付片引きﾊﾞｶﾞｰ-軽量ツラツラ戸 W950×H2000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
LSD-7	ｶﾞﾗｯ付片引きﾊﾞｶﾞｰ-軽量ツラツラ戸 W1000×H2000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
LSD-8	ｶﾞﾗｯ付片引きﾊﾞｶﾞｰ-軽量ツラツラ戸 W950×H2000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
運搬・取付け		1	式			別紙 00-0063	
計							

管理棟			建具		ガラス			
名	称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
フロート板	ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	1.7	㎡				
型板	ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	0.4	㎡				
合わせ	ガラス	FI3+FI3 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	9.4	㎡				
合わせ	ガラス	FI3+FI4 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	6.1	㎡				
複層	ガラス	FI5+AG+Low-E5 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	1.5	㎡				
複層	ガラス	PM6.8+AG+Low-E5 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	32.2	㎡				
ガラス清掃			59.9	㎡				
ガラスとめ(シーリング)	シリコン SR-1	1成分形	486.	m				
目隠しシート	ガラス貼	材工共	8.2	㎡				
計								

[illegible]

管理棟				内外装		内部						
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
(床)												
	ﾌﾗｲﾝｸﾞﾍﾞｽﾄﾝｰ	H400	材工共		83.5	m ²						
	OAﾌﾛｱ	H50	材工共		41.4	m ²						
	OAﾌﾛｱ端部見切				27.2	m						
	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	t 2.5	多湿部 材工共		3.8	m ²						
	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	t 2.5	一般部 材工共		64.8	m ²						
	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	t 5.0	静電防止一般部 材工共		56.3	m ²						
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ｱｰｼﾞﾙ 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 多湿部 熱溶接工法 -			20.5	m ²						
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ｱｰｼﾞﾙ 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 一般床 熱溶接工法 -			71.2	m ²						
	階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ｱｰｼﾞﾙ 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS			108.	m ²						
	合成樹脂塗床	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 材工共			209.	m ²						
	ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60			258.	m						
	階段ﾋﾞﾆﾙ幅木	稲 妻 高さ60			76.2	m						
	汚垂石	t 6.0 材工共			1.1	m ²						
	(壁)											
	せつこうボード 継目処理	継目処理工法(ﾊﾞｽｹｯｼﾝｸﾞ)			645.	m ²						
	壁 せつこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -			178.	m ²						
	壁 せつこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 GL工法 ボード下地 継目処理			467.	m ²						
	壁 ｼｰｼﾞｼﾞｼﾞ せつこうボード 張り (GB-S)	厚 12.5 準不燃 突付け工法			91.1	m ²						
	壁 ｼｰｼﾞｼﾞｼﾞ せつこうボード 張り (GB-S)	厚 12.5 準不燃 GL工法 ボード下地 突付け			34.8	m ²						

管理棟			内外装		内部							
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	壁紙素地ごしらえ	ボート面	工程B種 -		645.	m ²						
	ビニルクロス貼り	ボート面			645.	m ²						
	高圧メラミ化粧合板張り	厚 3.0	目透し		93.5	m ²						
	壁 グラスウール断熱材	24kg/m3	厚さ 50		38.9	m ²						
	壁 グラスウールボート断熱材	厚25	密度32kg/m3 ガラスクロス押え材工共		60.1	m ²						
	外壁廻り壁 グラスウールボート断熱材	厚25	密度32kg/m3 ガラスクロス押え材工共		302.	m ²						
	外壁廻り梁型 グラスウールボート断熱材	厚25	密度32kg/m3 ガラスクロス押え材工共		79.	m ²						
	(天井)											
	天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9	不燃 軽鉄直張		219.	m ²						
	天井 けしき酸カルシウム板張り	タイプ 2 (ノリ) 0.8FK	厚 6 突付け		56.1	m ²						
	梁型 グラスウールボート断熱材	厚25	密度32kg/m3 ガラスクロス押え材工共		11.5	m ²						
	天井 グラスウールボート断熱材	厚25	密度32kg/m3 ガラスクロス押え材工共		7.3	m ²						
	外壁廻り天井 グラスウールボート断熱材	厚25	密度32kg/m3 ガラスクロス押え材工共		48.4	m ²						
	(その他)											
	際根太	40×60程度	材工共		92.	m						
	床捨貼合板	t 12.0程度	張物下地 材工共		83.5	m ²						
	ライニング甲板	グラスボート用 t20	W=150程度 材工共		0.9	m						
	ライニング甲板	グラスボート用 t20	W=400程度 材工共		1.1	m						
	ライニング甲板	グラスボート用 t20	W=500程度 材工共		3.7	m						
	階段手摺天端	250×25程度	材工共		4.9	m						
	木製笠木											

管理棟			エント及びその他		内部							
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
カーポ	ガラス	763製	W180×H100程度	材工共	21.4	m						
電動シャッター	ロック	定格荷重3.0t以上	材工共 防災倉庫	1.	台							
電動シャッター	ロック	定格荷重3.0t以上	材工共 スロー室	1.	台							
ハット屋	エント	既製品	材工共	2.	台							
消火器	ABC10型 (蓄圧式)	消火器設置台共	消火器設置台共	5.	個							
消火器	ガラス	床置型	材工共	5.	個							
エント	ガラス	0812型	材工共	2.	台							
カーデイルール		ステンレス製	ガラス	21.4	m							
下足箱		F-1c)	W1250×D360×H1600	4列×5段	20人	1.	か所					
傘立て		F-2)	W854×D300×H480	1.	か所							
SUS流し台		F-3)	次亜注入設備	W900×D600×H900	1.	か所						
SUS流し台		F-3)	管理事務室	W900×D600×H900	1.	か所						
A. 各部屋室名札 (突出・スリット式)		W295×H80	3.	か所								
B. 各部屋室名札 (平付)		W250×H80	ステンレス機構 脱着式	8.	か所							
C. エント (突出・スリット式)		W245×H200	4.	か所								
D. 誘導案内板 (壁付)		300角	17.	か所								
G. SUS箱文字		H=500	1.	か所								
カーデイル文字		H=60	3.	か所								
設備基礎		材工共	1	式							別紙 00-0057	
埋込配管		材工共	1	式							別紙 00-0058	

膜ろ過棟							直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考			
遣方	一般 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 地上階	458.	m ²						
墨出し		1	式			別紙 00-0034			
養生		1	式			別紙 00-0035			
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0036			
地足場		1	式			別紙 00-0037			
外部足場		1	式			別紙 00-0038			
内部足場		1	式			別紙 00-0039			
災害防止		1	式			別紙 00-0040			
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0041			
計									

膜ろ過棟		土工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
根切		5,260.	m ³					
床付け	総掘り	381.	m ²					
埋戻し (B種)	- 発生土	2,141.	m ³					
盛土 (B種)	発生土	27.1	m ³					
土壌分析検査	溶出試験28項目 + 含有試験9項目 + 銅	2.	ｳｯﾄ					
仮設工		1	式			別紙 00-0215		
仮設材 賃料		1	式			別紙 00-0216		
計								

膜ろ過棟			地業		場所打ちコンクリート杭地業			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
P1 基礎杭工(全回 転式オールケーシング工) φ 1, 600	2000mm_L1=21. 85m_L2=2. 25m_L3=0m_ L4=0m_L5=0m_L6=0m_杭長=17. 5m_30- 18-25 C350 W/C=55%以下_小型車割 増なし	3.	本					
P2 基礎杭工(全回 転式オールケーシング工) φ 1, 800	2000mm_L1=21. 85m_L2=2. 45m_L3=0m_ L4=0m_L5=0m_L6=0m_杭長=17. 5m_30- 18-25 C350 W/C=55%以下_小型 車割増なし	2.	本					
P3 基礎杭工(全回 転式オールケーシング工) φ 1, 500	1500mm_L1=21. 85m_L2=2. 45m_L3=0m_ L4=0m_L5=0m_L6=0m_杭長=17. 5m_30- 18-25 C350 W/C=55%以下_小型車割 増なし	2.	本					
P4 基礎杭工(全回 転式オールケーシング工) φ 1, 800	2000mm_L1=21. 85m_L2=2. 75m_L3=0m_ L4=0m_L5=0m_L6=0m_杭長=16. 5m_30- 18-25 C350 W/C=55%以下_小型車割 増なし	5.	本					
P5 基礎杭工(全回 転式オールケーシング工) φ 2, 000	2000mm_L1=21. 85m_L2=2. 75m_L3=0m_ L4=0m_L5=0m_L6=0m_杭長=16. 5m_30- 18-25 C350 W/C=55%以下_小型車割 増なし	1.	本					
P6・P8 基礎杭工(全回 転式オールケーシング工) φ 2, 300	2300mm_L1=14. 95m_L2=2. 25m_L3=0m_ L4=7. 9m_L5=0m_L6=0m_杭長=17m_30- 18-25 C350 W/C=55%以下_小型車割 増なし	2.	本					
P7 基礎杭工(全回 転式オールケーシング工) φ 2, 000	2000mm_L1=21. 85m_L2=3. 1m_L3=0m_ L4=0. 35m_L5=0m_L6=0m_杭長=18. 5m_30- 18-25 C350 W/C=55%以下_小型車 割増なし	1.	本					
P9 基礎杭工(全回 転式オールケーシング工) φ 2, 000	2000mm_L1=14. 95m_L2=2. 25m_L3=0m_ L4=7. 4m_L5=0m_L6=0m_杭長=16. 5m_30- 18-25 C350 W/C=55%以下_小型車 割増なし	1.	本					
P10 基礎杭工(全回 転式オールケーシング工) φ 1, 800	2000mm_L1=14. 95m_L2=2. 25m_L3=0m_ L4=7. 4m_L5=0m_L6=0m_杭長=16. 5m_30- 18-25 C350 W/C=55%以下_小型車 割増なし	3.	本					
杭頭処理	設計杭径2300mm_賃料補正なし	2.	か所					
杭頭処理	設計杭径2000mm_賃料補正なし	16.	本					

膜ろ過棟			鉄筋		躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
異形棒鋼	SD295 D10	11.6	t					
異形棒鋼	SD295 D13	112.	t					
異形棒鋼	SD295 D16	67.8	t					
異形棒鋼	SD295 D19	37.	t					
異形棒鋼	SD345 D22	4.5	t					
異形棒鋼	SD345 D25	53.1	t					
異形棒鋼	SD390 D29	118.	t					
異形棒鋼	SD390 D35	36.1	t					
高強度せん断補強筋	SBDPN1275	0.4	t					
鉄筋スラップ 控除	H2	▲11.3	t					
鉄筋加工組立	RCスラブ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	404.	t					
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	404.	t					
鉄筋がス圧接		1	式			別紙 00-0043		
PC緊張工		1	式			別紙 00-0219		
計								

[illegible]

膜ろ過棟			型枠		躯体			
名	称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
型枠		普通合板型枠 － 基礎部	1, 121.	m ²				
型枠		普通合板型枠 － 地下軸部 階高5. 0m程度	555.	m ²				
型枠		普通合板型枠 ラyer構造 地上軸部 階高3. 5～4. 0m程度	2, 893.	m ²				
型枠		打放合板型枠B種 ラyer構造 基礎部 －	268.	m ²				
型枠		打放合板型枠B種 ラyer構造 地下軸部 階高5. 0m程度	1, 885.	m ²				
型枠		打放合板型枠C種 ラyer構造 地下軸部 階高5. 0m程度	383.	m ²				
型枠		打放合板型枠B種 ラyer構造 地上軸部 階高3. 5～4. 0m程度	1, 383.	m ²				
型枠		打放合板型枠C種 ラyer構造 地上軸部 階高3. 5～4. 0m程度	140.	m ²				
型枠運搬費		10 t 車 30min程度 往復	8, 628.	m ²				
止 水 板		スレyer板 6×150 鉄板入り	92. 5	m				
型枠目地棒		打継目地 幅20 ×深さ20程度	300.	m				
型枠目地棒		化粧目地 幅20 ×深さ10程度	272.	m				

膜ろ過棟			型枠		内部仕上							
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
箱抜き型枠		1900×1100×L500	PM-S-1 材工共		1.	か所						
箱抜き型枠		250×250×L500	PM-S-2 材工共		1.	か所						
箱抜き型枠		400×400×L300	PM-S-31 材工共		1.	か所						
箱抜き型枠		600×1750×L(200+200)	PM-S-54 材工共		1.	か所						
箱抜き型枠		600×1750×L(200+200)	PM-S-55 材工共		1.	か所						
箱抜き型枠		600×1750×L(200+200)	PM-S-56 材工共		1.	か所						
箱抜き型枠		600×1750×L(200+200)	PM-S-57 材工共		1.	か所						
箱抜き型枠		650×250×L200	PM-S-58 材工共		1.	か所						
箱抜き型枠		650×250×L160	PM-S-59 材工共		1.	か所						
箱抜き型枠		450×200×L200	PM-S-60 材工共		1.	か所						
箱抜き型枠		300×200×L200	PM-S-71 材工共		1.	か所						
箱抜き型枠		300×200×L180	PM-S-74 材工共		1.	か所						
導水管(原水)取付 手間		口径500A	PM-P-1		1.	か所						
導水管(原水)取付 手間		口径500A	PM-P-2		1.	か所						
越流管(原水)取付 手間		口径400A	PM-P-3		1.	か所						
越流管(原水)取付 手間		口径400A	PM-P-4		1.	か所						
ト〃管(原水)取付 手間		口径200A	PM-P-5		1.	か所						
ト〃管(原水)取付 手間		口径200A	PM-P-6		1.	か所						
原水管(原水)取付 手間		口径600A	PM-P-7		1.	か所						
原水管(原水)取付 手間		口径600A	PM-P-8		1.	か所						

膜ろ過棟				型枠		内部仕上				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考				
原水管(原水)取付 手間	口径600A PM-P-9	1.	か所							
原水管(原水)取付 手間	口径450A PM-P-10	1.	か所							
浄水管(浄水)取付 手間	口径300A PM-P-13	1.	か所							
初川送水管(浄水) 取付手間	口径300A PM-P-14	1.	か所							
排水管(排水)取付 手間	口径200A PM-P-15	1.	か所							
排水管(排水)取付 手間	口径200A PM-P-16	1.	か所							
越流管(排水)取付 手間	口径200A PM-P-17	1.	か所							
越流管(排水)取付 手間	口径200A PM-P-18	1.	か所							
水質計器排水管(排 水)取付手間	口径100A PM-P-19	1.	か所							
水質計器排水管(排 水)取付手間	口径100A PM-P-20	1.	か所							
配管室床排水管(床 排水)取付手間	口径50A PM-P-23	1.	か所							
洗浄排水管(排水) 取付手間	口径50A PM-P-30	1.	か所							
物理洗浄排水管(排 水)取付手間	口径250A PM-P-31	1.	か所							
トソ管(排水)取付 手間	口径200A PM-P-32	1.	か所							
物理洗浄排水管(排 水)取付手間	口径250A PM-P-33	1.	か所							
トソ管(排水)取付 手間	口径200A PM-P-34	1.	か所							
原水サソリ管(排水 管)取付手間	口径32A PM-P-35	1.	か所							
原水サソリ管(排水 管)取付手間	口径32A PM-P-36	1.	か所							
膜ろ過水管(膜ろ 過水)取付手間	口径450A PM-P-37	1.	か所							
水質計器排水管(排 水)取付手間	口径100A PM-P-53	1.	か所							

膜ろ過棟			型枠		内部仕上			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
原水ポンプ リング管取付手間	口径25A PM-P-55	1.	か所					
原水ポンプ リング管取付手間	口径25A PM-P-56	1.	か所					
レベメスゲチ取付手間	口径100A PM-P-57	1.	か所					
レベメスゲチ取付手間	口径100A PM-P-58	1.	か所					
レベメスゲチ取付手間	口径100A PM-P-59	1.	か所					
レベメスゲチ取付手間	口径100A PM-P-60	1.	か所					
流位計取付手間	口径250A PM-P-61	1.	か所					
流位計取付手間	口径250A PM-P-62	1.	か所					
排気管取付手間	口径40A PM-P-71	1.	か所					
排気管取付手間	口径40A PM-P-72	1.	か所					
排気管取付手間	口径40A PM-P-73	1.	か所					
打放し面補修	B 種 コー処理 部分目違いばらい 壁 仕上	970.	m ²					
打放し面補修	B 種 コー処理 部分目違いばらい 壁 防水下地	995.	m ²					
打放し面補修	B 種 コー処理 部分目違いばらい 壁 塗装下地	65.3	m ²					
打放し面補修	B 種 コー処理 部分目違いばらい 梁型 防水下地	68.4	m ²					
打放し面補修	B 種 コー処理 部分目違いばらい 天井 防水下地	161.	m ²					
打放し面補修	B 種 コー処理 部分目違いばらい 天井 塗装下地	10.3	m ²					
打放し面補修	C 種 コー処理無 全面目違いばらい 梁型 仕上	259.	m ²					
打放し面補修	C 種 コー処理無 全面目違いばらい 天井 仕上	259.	m ²					
計								

膜ろ過棟			屋根及びとい		外部		
名	称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
たて樋		SIS製 φ150 SIS製つみみ金物共 材工共	94.7	m			
呼び樋		SIS製 φ150 材工共	3.	m			
這い樋		SIS製 φ150 SIS製つみみ金物共 材工共	16.1	m			
エルボ		SIS製 φ150 材工共	21.	か所			
ドクトレソ		楕形ろく屋根用 75×750×シート防水用 SGP 150A 張掛け幅 100	10.	か所			
ドレープロー管		SIS製 φ60.5 L400 防鳥金網共 材工共	5.	か所			
丸環		ステンレス	7.	個			
計							

膜ろ過棟			金属		外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
笠 木	778.3製 直線部一般 幅300	92.7	m					
笠木コーナ加算	778.3製 一般 幅300 L型コーナ	9.	か所					
立上水切金物	材工共	10.9	m					
手摺	ボナ階段 SIS製 φ34 H1100 材工共	12.7	m					
手摺	ボナ階段 SIS製 φ34 H750斜め 材工共	6.9	m					
手摺	水質計器室外 SIS製 φ34 W3050 ×H1100 脱着式 材工共	1.	か所					
手摺	防災倉庫(1)外 SIS製 φ34 W460 0×H1100 脱着式 材工共	1.	か所					
手摺	電気室外 SIS製 φ34 W486 0×H1100 脱着式 材工共	1.	か所					
補助手摺	ボナ階段 SIS製 φ34 材工共	8.3	m					
778.3バナナ778.3バナ	軒天 ナナ778.3製 木目調 t1.0 材工共	28.	m ²					
オナナナナナナ水切	778.3製 材工共	14.	m					
天井廻縁	778.3製	27.8	m					
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満 下地張りなし @300 ナナナを含む	20.9	m ²					
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 3.0m以上 下地張りなし @300 ナナナを含む	7.1	m ²					
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高3.0m以上	7.1	m ²					
既製品778.3底	材工共	1.	か所					
計								

膜ろ過棟			金属		内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	376.	m ²					
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	20.7	m ²					
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	9.	m ²					
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0055		
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｼｰﾄ含む	268.	m ²					
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ3.0m以上 下地張りなし @300 ｼｰﾄ含む	32.1	m ²					
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高3.0m以上	32.1	m ²					
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0056		
天井ｼｰﾄ	一般用	301.	m ²					
天井点検口	一般ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製 内外枠共銀縁 450角	9.	か所					
天井点検口	一般ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製 内外枠共銀縁 600角	4.	か所					
手摺	ｱﾙﾐ製 L4300 HI200 材工共 配管室	1.	か所					
手摺	ｱﾙﾐ製 L1950 HI200 材工共 配管室	1.	か所					
手摺	ｱﾙﾐ製 L5300 HI200 材工共 配管室	1.	か所					
手摺	ｱﾙﾐ製 L1400 HI200 材工共 配管室	2.	か所					
手摺	ｱﾙﾐ製 L800+2000+800 HI200 材工共 膜ろ過室	4.	か所					
ｸﾗｯﾌﾟ(足掛)	SIS製 標準図8-31-1 材工共 配管室	1.	か所					
ｸﾗｯﾌﾟ(足掛)	SUS製 標準図8-31-1 材工共 原水層	2.	か所					
床目地棒	ｽﾃｰﾝｽ製 3×12	7.1	m					
ｺｰﾅｰﾍﾞｰﾄ	亜鉛鉄板製 穴あきI型金物 材工共	58.6	m					

膜ろ過棟			左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	205.	m ²				
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1, 382.	m ²				
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	174.	m ²				
床コンクリート直均し 仕上げ	木ごて 珪砂下地	1. 1	m ²				
床珪砂塗り	汚垂石下地	1. 1	m ²				
側溝勾配調整珪砂	幅100 厚20～130程度	179.	m				
建具周囲 珪砂充填	内部建具	105.	m				
無収縮珪砂打設	プレキャスト	0. 01	m ³				
計							

膜ろ過棟			建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
A W- 1	引違 ⁷ ル ⁷ サ ⁷ 防火設備 W1570×H2140 付属金物一式 材工共	4.	か所				
A W- 2	FIX W4070×H2300 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A W- 3	引違 ⁷ ル ⁷ サ ⁷ 防火設備 W1570×H2140 付属金物一式 材工共	2.	か所				
A W- 4	引違 ⁷ ル ⁷ サ ⁷ 防火設備 W1440×H1660 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A W- 5	複合 ⁷ ル ⁷ サ ⁷ (FIX+サ〜り出し窓) W680×H1880 付属金物一式 材工共	2.	か所				
A W- 6	引違 ⁷ ル ⁷ サ ⁷ W1820×H1310 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A W- 7	4連引違 ⁷ ル ⁷ サ ⁷ W6390×H2230 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A W- 8	引違 ⁷ ル ⁷ サ ⁷ W2320×H1660 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A G- 1	⁷ ル ⁷ サ ⁷ リ W1720×H1900 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A G- 2	⁷ ル ⁷ サ ⁷ リ W900×H1900 付属金物一式 材工共	1.	か所				
A G- 3	⁷ ル ⁷ サ ⁷ リ W1620×H2200 付属金物一式 材工共	2.	か所				
運搬・取付け		1	式			別紙 00-0067	
計							

膜ろ過棟			建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
S D- 1	片開き777mm戸 W676×H2000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D- 2 A	両開き777mm戸 防火設備 W2300×H3000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D- 2 B	両開き777mm戸 W2300×H3000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D- 3	両開き777mm戸 W2300×H3000 付属金物一式 材工共	2.	か所				
S D- 4	両開き777mm戸 W2550×H3000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D- 5	片開き777mm戸 W800×H2000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D- 6	両開き777mm戸 W2550×H3000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D- 7	両開き777mm戸 W1900×H2000 付属金物一式 材工共	2.	か所				
S D- 8	両開き777mm戸 W1500×H2000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D- 9	両開き777mm戸 W2400×H2500 付属金物一式 材工共	1.	か所				
S D- 1 0	片開き777mm戸 W520×H2000 付属金物一式 材工共	2.	か所				
S D- 1 1	片開き777mm戸 W800×H2000 付属金物一式 材工共	1.	か所				
D- 1	片開き777mm戸 (片面777mm) W600×H600 付属金物一式 材工共	1.	か所				
運搬・取付け		1	式			別紙 00-0064	
計							

[illegible]

[illegible]

膜ろ過棟			内外装			内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
(床)								
7リ-7リ7x707-	H400 材工共	255.	m ²					
OA707	H50 材工共	54.6	m ²					
OA707端部見切		33.8	m					
ビニ床タイル	t 2.5 多湿部 材工共	12.	m ²					
ビニ床タイル	t 2.5 一般部 材工共	87.	m ²					
ビニ床タイル	t 4.0 一般部 材工共	22.	m ²					
ビニ床タイル	t 5.0 静電防止一般部 材工共	189.	m ²					
複層ビニ床タイル	t 3.0 多湿部 材工共	11.4	m ²					
ビニ床シート	7-7リ 厚さ2.5 複層ビニ床シート-NFS 多湿部 熱溶接工法 -	40.8	m ²					
ビニ床シート	7-7リ 厚さ2.5 複層ビニ床シート-NFS 一般床 熱溶接工法 -	153.	m ²					
合成樹脂塗床	コンクリート面 材工共	413.	m ²					
ビニ幅木	高さ60	273.	m					
汚垂石	t 6.0 材工共	1.1	m ²					
(壁)								
せつこうボード	継目処理工法(バニ707)	343.	m ²					
継目処理								
壁	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	218.	m ²					
せつこうボード	厚12.5 不燃 GL工法 ボード下地 継目処理	125.	m ²					
壁	厚12.5 準不燃 突付け工法	219.	m ²					
せつこうボード	厚12.5 不燃 GL工法 ボード下地 突付け	170.	m ²					
壁	厚12.5 不燃 GL工法 ボード下地 突付け	170.	m ²					

膜ろ過棟			内外装			内部						
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	壁紙素地ごしらえ	ボート面	工程B種 -		343.	m ²						
	ビニルクロス貼り	ボート面			343.	m ²						
	高圧メラミ化難燃板張り	厚 3.0	目透し		115.	m ²						
	壁 グラスウール断熱材	24kg/m3	厚さ 50		102.	m ²						
	壁 グラスウール断熱材	厚25 密度32kg/m3	ガラスクロス押え材工共		631.	m ²						
	外壁廻り壁 グラスウール断熱材	厚25 密度32kg/m3	ガラスクロス押え材工共		323.	m ²						
	外壁廻り梁型 グラスウール断熱材	厚25 密度32kg/m3	ガラスクロス押え材工共		79.9	m ²						
	耐火間仕切壁	1時間耐火(γ)50+強化石膏ボード(γ)12.5二重張 4バネボード同等品 下地及び端末処理共	材工共		27.5	m ²						
	耐火被覆 (半乾式吹付ロックウール)	柱、梁(2時間)厚さ45			7.	m ²						
	(天井)											
	天井 ロックウール化難燃吸音板張り(DR)	ロック内部用 厚 9 不燃 軽鉄直張	-		185.	m ²						
	天井 けい酸カルシウム板張り	4/7 2(1/2)γ0.8FK 厚 6 突付け			115.	m ²						
	梁型 グラスウール断熱材	厚25 密度32kg/m3	ガラスクロス押え材工共		446.	m ²						
	天井 グラスウール断熱材	厚25 密度32kg/m3	ガラスクロス押え材工共		388.	m ²						
	外壁廻り天井 グラスウール断熱材	厚25 密度32kg/m3	ガラスクロス押え材工共		50.5	m ²						
	(その他)											
	際根太	40×60	材工共		154.	m						
	床捨貼合板	t 12.0程度	張物下地 材工共		255.	m ²						
	ライニダ®甲板	ライニダ®スリヤム t20 W=150程度	材工共		5.1	m						
	ライニダ®甲板	ライニダ®スリヤム t20 W=400程度	材工共		2.7	m						

膜ろ過棟			ユニット及びその他		内部		
名	称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カーボボックス		7尺製 W180×H100程度 材工共	12.2	m			
ボルト天井ルーン		ロープ型 定格荷重3.0t以上 材工共	2.	台			
消火器ABC10型 (蓄圧式) 消火器設置台共			7.	個			
消火器ボックス			7.	個			
カーテンロール			12.2	m			
暗幕			1.	か所			
下足箱			1.	か所			
下足箱			1.	か所			
傘立て			1.	か所			
SUS流し台			1.	か所			
SUS流し台			1.	か所			
A. 各部屋室名札 (突出・スリッ式)			5.	か所			
B. 各部屋室名札 (平付)			6.	か所			
D. 誘導案内板 (壁付)			2.	か所			
E. 館内案内板			1.	か所			
F. SUS切り文字 (壁付)			1.	か所			
キャラクターシート文字			9.	か所			
設備基礎			1	式			別紙 00-0059
埋込配管			1	式			別紙 00-0060
計							

管理棟			電灯設備			電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
動力電灯分電盤	KL-P-B1	1.	面					
電灯分電盤	KL-1	1.	面					
電灯分電盤	KL-2	1.	面					
電灯分電盤	KL-3	1.	面					
動力電灯分電盤	KL-P-R	1.	面					
照明器具A	L E D 露出	24.	個					
LED照明器具B	LBFC3MP/RP -2 -13 LN	5.	個					
LED照明器具C	LRS1 - -17 LN	27.	個					
LED照明器具D	LRS1 - -22 LN	3.	個					
LED照明器具F	LSS9 -4 -37 LN	3.	個					
LED照明器具G	LSS9 -4 -48 LN	1.	個					
LED照明器具H	LRS6 -4 -48 LN	24.	個					
LED照明器具J	LRS1 - -13 LN	9.	個					
LED照明器具K	LRS1 - -08 LN	4.	個					
照明器具L	L E D 露出	4.	個					
照明器具M	L E D 露出	4.	個					
LED照明器具O	LRS1 - -05 LN	2.	個					
非常用 LED照明器具a1	KI-LRS11 -1 -	5.	個					
非常用 LED照明器具a2	KI-LRS11 -2 -	7.	個					
非常用 LED照明器具b2	KI-LSS11 -3 -	3.	個					

管理棟			電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
照明器具d1	階段通路誘導灯	2.	個				
照明器具d2	階段通路誘導灯	10.	個				
誘導灯	SHI-FBF 20 - - C -	1.	個				
照明器具g1	誘導標識	4.	枚				
照明器具g2	誘導標識	1.	枚				
照明制御器 (セリ)	DS 1-A	3.	個				
照明制御器 (セリ)	子機 埋込型 (照明器具)	2.	個				
照明制御器 (セリ)	子機 埋込型 (換気扇接続端子付)	2.	個				
照明制御装置 (切替操作スイッチ)	2回路用 3ポートスイッチ共	3.	個				
配線器具		1	式			別紙 00-0076	
設備プレート		1	式			別紙 00-0077	
ケーブル		1	式			別紙 00-0078	
電線管		1	式			別紙 00-0079	
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0080	
ボックス類		1	式			別紙 00-0081	
計							

管理棟		構内情報通信網設備										
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
情報用ケーブル				1		式					別紙 00-0104	
二重床用 情報用ケーブル				1		式					別紙 00-0105	
ケーブル				1		式					別紙 00-0106	
電線管				1		式					別紙 00-0107	
ボックス類				1		式					別紙 00-0108	
計												

[illegible]

管理棟			火災報知設備			自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
防災監視盤	P-1級 20回線	1.	面					
機器収容箱	埋込型	3.	面					
機器収容箱	露出 防滴型	1.	面					
差動式スボット型 感知器	2種 自動試験機能付	2.	個					
差動式スボット型 感知器	2種 防水型 自動試験機能付	10.	個					
定温式スボット型 感知器	特種 防水型 自動試験機能付	11.	個					
光電式煙感知器	2種 普通型 露出	9.	個					
スボット形感知器	差動式 2種 露出	8.	個					
スボット形感知器	定温式 1種 防水	3.	個					
ケーブル		1	式			別紙 00-0128		
電線管		1	式			別紙 00-0129		
ボックス類		1	式			別紙 00-0130		
立会検査		1	式			別紙 00-0131		
計								

管理棟			構内配電線路		外灯		
名	称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 (屋外灯)	LSTI -60 LJ		1.	灯			
	屋外灯 基礎 ベースプレート式 600×600 深さ1,300 砂利地業t100共 土工事別途		1.	個			
地中埋設標	鉄製		2.	個			
埋設標識プレート	2倍長 (W)150		14.	m			
電線管			1	式			別紙 00-0135
ボックス類			1	式			別紙 00-0136
ケーブル			1	式			別紙 00-0137
土工事			1	式			別紙 00-0138
計							

[illegible]

膜ご過棟			電灯設備		電灯分岐			
名	称	摘	要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力電灯分電盤	MP-B1			1.	面			
動力電灯分電盤	MP-1			1.	面			
電灯分電盤	MP-2			1.	面			
電灯分電盤	MP-3			1.	面			
照明器具A	LED 露出			50.	個			
LED照明器具B	LRFSMP/RP -2 -13		LN	4.	個			
LED照明器具D	LR51	-	-22 LN	11.	個			
LED照明器具E	LSS9	-4	-30 LN	13.	個			
LED照明器具G	LSS9	-4	-48 LN	1.	個			
LED照明器具I	LSS9	-2	-30 LN	3.	個			
LED照明器具J	LR51	-	-13 LN	25.	個			
LED照明器具K	LR51	-	-08 LN	4.	個			
照明器具L	LED 露出			4.	個			
照明器具M	LED 露出			4.	個			
照明器具N	LED 露出			16.	個			
LED照明器具O	LR51	-	-05 LN	3.	個			
照明器具P	LED 露出			2.	個			
照明器具R	LED 露出 スポットライト			40.	個			
非常用 LED照明器具a1	KI-LRS11 -1 -			7.	個			
非常用 LED照明器具a2	KI-LRS11 -2 -			3.	個			

膜ろ過棟			電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
非常用 LED照明器具b2	KI-LSS11 -3 -	10.	個				
誘導灯	SHI-FBF 20 - - C -	1.	個				
誘導灯	STI-FSF 23 - - C -	1.	個				
照明器具g1	誘導標識	6.	枚				
照明器具g2	誘導標識	4.	枚				
照明制御器 (セリサ)	DS 1 -A	3.	個				
照明制御器 (セリサ)	子機 埋込型 (照明器具) - -	1.	個				
照明制御器 (セリサ)	子機 埋込型 (換気扇接続端子付) - -	2.	個				
照明制御装置 (切替操作スリッパ)	1 回路用 ガートプレート共	1.	個				
照明制御装置 (切替操作スリッパ)	2 回路用 ガートプレート共	2.	個				
配線器具		1	式			別紙 00-0143	
設備プレート		1	式			別紙 00-0144	
ケーブル		1	式			別紙 00-0145	
電線管		1	式			別紙 00-0146	
金属線び		1	式			別紙 00-0147	
ボックス類		1	式			別紙 00-0148	
計							

膜ろ過棟		構内交換設備					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
電話用ケーブル		1	式			別紙 00-0173	
電線		1	式			別紙 00-0174	
ケーブル		1	式			別紙 00-0175	
電線管		1	式			別紙 00-0176	
ボックス類		1	式			別紙 00-0177	
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0178	
計							

膜ろ過棟			火災報知設備		自動火災報知							
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
機器収容箱		埋込型		3.		面						
差動式スボット型感知器		2種	自動試験機能付	1.		個						
差動式スボット型感知器		2種	防水型 自動試験機能付	16.		個						
定温式スボット型感知器		特種	防水型 自動試験機能付	15.		個						
光電式煙感知器		2種	普通型 露出	6.		個						
光電式スボット型感知器		2種	自動試験機能付	3.		個						
スポット形感知器		差動式	2種 露出	18.		個						
移報器				1		式				別紙 00-0183		
ケーブル				1		式				別紙 00-0184		
電線管				1		式				別紙 00-0185		
ボックス類				1		式				別紙 00-0186		
立会検査				1		式				別紙 00-0187		
防火区画貫通処理等				1		式				別紙 00-0188		
計												

管理棟			空気調和設備		配管設備		
名	称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用	断熱材被覆銅管	6.35外径（ 1/4B）液管 厚10mm以上	51.	m			
冷媒用	断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚10mm以上	41.	m			
冷媒用	断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）ガス管 厚20mm以上	35.	m			
冷媒用	断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）ガス管 厚20mm以上	16.	m			
冷媒用	断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ガス管 厚20mm以上	56.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 50A	28.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 30A	3.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 25A	20.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 20A	7.	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンブレン	耐燃性ポリエチレンブレン	2.0mm 3C 1"ト・天井	74.	m			
EM-CEEカーブ	EM-CEEカーブ	1.25mm2- 2C 1"ト・天井	18.	m			
EM-CEEカーブ	EM-CEEカーブ	1.25mm2- 2C FEPP内 (PF・CD)	4.	m			
EM-CEEカーブ	EM-CEEカーブ	1.25mm2- 2C 管内	5.	m			
ねじなし電線管 (E)	ねじなし電線管	露出配管 19mm	4.	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	合成樹脂製可とう電線管	隠ぺい・埋込配管 22mm	3.	m			
金属製露出スチオガラス	金属製露出スチオガラス	25 (22) 1個用1方出	1.	個			
合成樹脂製スチオガラス (カバー付)	合成樹脂製スチオガラス (カバー付)	埋込 1個用	2.	個			
1種金属線び (MM1)	1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	3.	m			
防露工事	防露工事		1	式			別紙 00-0189
形鋼振れ止め支持	形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0190

管理棟			換気設備		機器設備			
名	称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
HEX-2	全熱交換器	天井埋込形 150φ×220m3/h×170Pa	4.	台				
EF-3	排気777	消音型給排気777、777/他一式						
		片吸込777、777/777	1.	台				
EF-4	有圧扇	№2×3100m3/h×300Pa						
		天吊り防振架台他付属品一式		台				
EF-7	排気777	SUS製400φ×2500m3/h×30Pa						
		SUS製のサ、カハ、風圧777/777、防鳥網、ハ777カ、777 他付属品一式	1.	台				
EF-10	天井扇	樹脂製軸流777						
		300φ×800m3/h×70Pa	1.	台				
EF-13	天井扇	天吊り金物 他付属品一式						
		低騒音777		台				
EF-14	天井扇	150φ×300m3/h×70Pa						
		吊り金物他付属品一式	1.	台				
EF-15	天井扇	低騒音777						
		150φ×250m3/h×70Pa	1.	台				
EF-16	天井扇	吊り金物他付属品一式						
		低騒音777		台				
EF-17	天井扇	150φ×220m3/h×60Pa						
		吊り金物他付属品一式	1.	台				
EF-18	天井扇	150φ×200m3/h×50Pa						
		吊り金物他付属品一式	1.	台				
EF-21	天井扇	100φ×150m3/h×50Pa						
		吊り金物他付属品一式	1.	台				
SF-3	給気777	100φ×120m3/h×70Pa						
		吊り金物他付属品一式	1.	台				
SF-4	有圧扇	低騒音777						
		100φ×60m3/h×40Pa	2.	台				
SF-5	給気777	吊り金物他付属品一式						
		片吸込777、777/777		台				
計		№2×3100m3/h×300Pa	1.	台				
		天吊り防振架台他付属品一式						
		給気用SUS製400φ×2500m3/h×30Pa						
		SUS製のサ、カハ、風圧777/777、防鳥網、ハ777カ、777 他付属品一式	1.	台				
		樹脂製軸流777						
		300φ×800m3/h×70Pa	1.	台				
		天吊り金物 他付属品一式						

管理棟		換気設備			ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
共板ﾌﾗｼﾞﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾅｰﾄﾞ無 0.6mm(451～750mm)	50.	m ²				
ｽﾊﾞ ｲﾗﾋﾞﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾅｰﾄﾞ無 150mm	121.	m				
ｽﾊﾞ ｲﾗﾋﾞﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾅｰﾄﾞ無 100mm	17.	m				
塩ﾋﾞ 製ﾀﾞｸﾄ	ｲﾅｰﾄﾞ無 300mm	7.	m				
ｴﾋﾞｰﾏﾋﾞ形吹出口	VHS 700 700	1.	個				
ｴﾋﾞｰﾏﾋﾞ形吹出口	VHS 350 350	1.	個				
ｴﾋﾞｰﾏﾋﾞ形吹出口	VHS 200 200	3.	個				
吸込口	HS 800 800	1.	個				
吸込口	HS 350 350	1.	個				
SUS製ﾊﾞｲﾌﾞﾗｰﾄﾞ	深型 150φ	17.	個				
SUS製ﾊﾞｲﾌﾞﾗｰﾄﾞ	深型 100φ	3.	個				
風量調節ﾀﾞｸﾄ	600 300	1.	個				
風量調節ﾀﾞｸﾄ	400 400	1.	個				
丸形 防火ﾀﾞｸﾄ	150φ	7.	個				
SUS製ﾌｪｰｶﾊﾞｰ	500□ FD付	1.	個				
SUS製ﾌｪｰｶﾊﾞｰ	500□	1.	個				
SUS製ﾌｪｰｶﾊﾞｰ	400□ FD付	1.	個				
SUS製ﾌｪｰｶﾊﾞｰ	400□	1.	個				
SUS製ﾌｪｰｶﾊﾞｰ	300□	2.	個				

管理棟			衛生器具設備				
名	称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器		CS400F+SH400BA+TCF56343AK +YH701 他付属品一式	3.	組			
多目的大便器		CS597ECS+SH596BAYR+TCF5841AUP +YH701 他付属品一式	1.	組			
小便器		UFPS900JCS 他付属品一式	2.	組			
カウンター一体洗面器		MS504777- L=1600777 洗面器2連 自動水栓 小型電気温水器3L	1.	組			
		洗面器用手すり 他付属品一式					
カウンター一体洗面器		MS504777- L=800777 洗面器1連 自動水栓 小型電気温水器3L 洗面器用手すり 他付属品一式	1.	組			
多目的洗面器		L270C+TLE26SS2A+TL220D +TLDP2105JA 小型電気温水器3L 他付属品一式	1.	組			
横水栓			2.	個			
カウンター付きキ式 散水栓		T28R1NH13	1.	個			
多目的手すり		T112CL11	4.	個			
跳ね上げ式手すり		T112HK7R	1.	個			
小便器用手すり		T112CU22	1.	個			
ハーフシート		YKA2AN	1.	個			
計							

管理棟		給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
給水・塩ビ [®] 銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般	9.	m					
給水・塩ビ [®] 銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般	11.	m					
給水・塩ビ [®] 銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般	17.	m					
給水・塩ビ [®] 銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所	1.	m					
給水・塩ビ [®] 銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所	19.	m					
給水・塩ビ [®] 銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所	2.	m					
給水・塩ビ [®] 銅管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管	48.	m					
給水・塩ビ [®] 銅管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管	19.	m					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 40A	1.	個					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	2.	個					
フレキシ [®] マルチ [®] パイプ製 20A		1.	本					
伸縮副止水弁	40A	1.	個					
逆止弁	40A	1.	個					
量水器 取付	40A	1.	個					
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0194		
断熱工事		1	式			別紙 00-0195		
弁排	機 械 パ [®] ツボ0.45m3 VC-P (550H)	2.	組					
埋設標識 [®] 「 [®] 」(「 [®] 」 [®])	150幅	67.	m					
地中埋設標	鉄 製	9.	個					
土工事		1	式			別紙 00-0196		

管理棟		排水設備					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VII)	地中配管 125A	5.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VII)	地中配管 100A	44.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	45.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	9.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	7.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	7.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	7.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	4.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	4.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	2.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	1.	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5.	m				
排水・耐熱性硬質塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 50A	3.	m				
排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	10.	m				
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2.	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	1.	個				
排水金物	SNA 50A	1.	個				
Uトラップ	U- 50	1.	個				
通気金具 (Vトラップ)	50VA2	1.	個				
プラスチック排水管 (鋳鉄製防護ふた)	樹径150φ 最大排水管径100φ UTK,UT ~500 T-25 標準ポリ式	1.	組				

膜ろ過棟			空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径（ 1/4B）液管 厚10mm以上	57.	m				
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚10mm以上	69.	m				
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）液管 厚10mm以上	29.	m				
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）ガス管 厚20mm以上	13.	m				
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）ガス管 厚20mm以上	44.	m				
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ガス管 厚20mm以上	54.	m				
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径（1 B）ガス管 厚20mm以上	29.	m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 （VP）	屋内一般 40A	9.	m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 （VP）	屋内一般 30A	60.	m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 （VP）	屋内一般 25A	21.	m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 （VP）	屋内一般 20A	11.	m				
排水・配管用 炭素鋼銅管（白）	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	4.	m				
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンス テープ平形 EM-BEF	2.0mm 3C エント・天井	153.	m				
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C エント・天井	15.	m				
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内（PF・CD）	1.	m				
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	47.	m				
ねじなし電線管 （E）	露出配管 19mm	47.	m				
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠へい・埋込配管 22mm	1.	m				
金属製 露出スチボックス	25（22）1個用1方出	4.	個				
合成樹脂製 スチボックス（カバー付）	埋込 1個用	1.	個				

膜ろ過棟			換気設備		機器設備			
名	称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
HEX-1	全熱交換器	天井埋込形 200φ×550mm3/H×150Pa 消音型給排気ファン、異音防止一式	2.	台				
EF-1	排気ファン	片吸込ファン 風圧20Pa No.2-1/2×6000mm3/H×300Pa 天吊り 防振架台他付風品一式	1.	台				
EF-2	有圧扇	SUS製600φ×550mm3/h×100Pa SUS製250°-カハ-、風圧20Pa、防鳥網、パツカ-ト 他付風品一式	4.	台				
EF-5	有圧扇	SUS製400φ×2000mm3/h×40Pa SUS製250°-カハ-、風圧20Pa、防鳥網、パツカ-ト 他付風品一式	1.	台				
EF-6	有圧扇	SUS製300φ×1100mm3/h×50Pa SUS製250°-カハ-、風圧20Pa、防鳥網、パツカ-ト 他付風品一式	1.	台				
EF-8	排気ファン	スローダウンファン 200φ×650mm3/H×100Pa 吊り金物他付風品一式	1.	台				
EF-9	天井扇	427格子タイプ 150φ×400mm3/h×80Pa 吊り金物他付風品一式	1.	台				
EF-11	天井扇	427格子タイプ 150φ×360mm3/h×80Pa 吊り金物他付風品一式	3.	台				
EF-12	天井扇	低騒音タイプ 150φ×320mm3/h×60Pa 吊り金物他付風品一式	1.	台				
EF-13	天井扇	427格子タイプ 150φ×300mm3/h×70Pa 吊り金物他付風品一式	1.	台				
EF-17	天井扇	427格子タイプ 100φ×150mm3/h×50Pa 吊り金物他付風品一式	1.	台				
EF-19	天井扇	427格子タイプ 24増設タイプ 100φ×100mm3/h×60Pa 吊り金物他付風品一式	2.	台				
EF-20	天井扇	低騒音タイプ 100φ×100mm3/h×30Pa 吊り金物他付風品一式	2.	台				
SF-1	給気ファン	片吸込ファン 風圧20Pa No.2-1/2×6000mm3/H×300Pa 天吊り 防振架台他付風品一式	1.	台				
SF-2	有圧扇	給気用SUS製600φ×550mm3/h SUS製250°-カハ-、風圧20Pa、防鳥網、パツカ-ト 他付風品一式	4.	台				
計				台				

膜ろ過棟			換気設備		ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
共板フレンジ 工法ダクト	径41mm無 0.6mm(451～750mm)	28.	m ²					
スハ [°] イワダダクト (低圧ダクト)	径41mm無 200mm	15.	m					
スハ [°] イワダダクト (低圧ダクト)	径41mm無 150mm	50.	m					
スハ [°] イワダダクト (低圧ダクト)	径41mm無 100mm	28.	m					
エハ [°] サリ形吹出口	VHS 650 650	2.	個					
エハ [°] サリ形吹出口	VHS 200 200	3.	個					
吸込口	HS 1100 1100	1.	個					
吸込口	HS 250 250	1.	個					
SUS製ハ [°] イワダクト [°]	深型 200φ	5.	個					
SUS製ハ [°] イワダクト [°]	深型 150φ	26.	個					
SUS製ハ [°] イワダクト [°]	深型 100φ	10.	個					
風量調節ダ [°] ソハ [°]	600 450	1.	個					
風量調節ダ [°] ソハ [°]	600 300	1.	個					
風量調節ダ [°] ソハ [°]	500 500	1.	個					
風量調節ダ [°] ソハ [°]	400 400	1.	個					
丸形 防火ダ [°] ソハ [°]	150φ	7.	個					
SUS製ダ [°] エダ [°] カハ [°]	600□ FD付	3.	個					
SUS製ダ [°] エダ [°] カハ [°]	600□	5.	個					
SUS製ダ [°] エダ [°] カハ [°]	500□ FD付	2.	個					

膜ろ過棟		給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
給水・塩ビ ポリブ銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	21.	m					
給水・塩ビ ポリブ銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	52.	m					
給水・塩ビ ポリブ銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 15A	1.	m					
給水・塩ビ ポリブ銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1.	m					
給水・塩ビ ポリブ銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	26.	m					
給水・塩ビ ポリブ銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 15A	2.	m					
給水・塩ビ ポリブ銅管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	47.	m					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	3.	個					
ポリブ Wポリ ユクト	ポリブ 形 25A	1.	個					
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0206		
断熱工事		1	式			別紙 00-0207		
弁柵	機 械 ポリブ70.45m3 VC-P (550H)	3.	組					
埋設標識ポリブ (ポリブ)	150幅	47.	m					
地中埋設標	鉄 製	7.	個					
土工事		1	式			別紙 00-0208		
計								

膜ろ過棟		排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VI)	地中配管 100A	58.	m					
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	40.	m					
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	25.	m					
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	16.	m					
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	6.	m					
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	4.	m					
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	4.	m					
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5.	m					
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	2.	m					
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	6.	m					
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	2.	m					
ﾌﾙｷﾞｮﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾊﾞｰﾅｰｽﾞ形 100A	2.	個					
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1.	個					
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	1.	個					
排水金物	SMA 50A	4.	個					
Uﾄﾗｸﾞ	U- 50	4.	個					
通気金具 (ﾀﾞﾗｸﾞ)	50MA2	1.	個					
ﾌﾞﾗｽｸﾘｯｸ	樹径150 φ 最大排水管径100 φ 90L、45L 塩ﾋﾞふた付 ～500	1.	組					
ﾌﾞﾗｽｸﾘｯｸ (鋳鉄製防護ふた)	樹径150 φ 最大排水管径100 φ 90L、45L 501～800 T-25 蝶番ﾓﾃﾞﾙ式	1.	組					

解体工事			解体		撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
(直接仮設)								
足場	外部・内部 運搬共	1	式			別紙 00-0217		
(着水井)								
基礎解体		44.	m3					
根切り	総掘り 法付ホースカット	73.	m3					
埋戻し(B種)	- 発生土	177.	m3					
(マクストレーナ)								
基礎解体		99.	m3					
(マクストレーナ室)								
基礎解体		83.	m3					
建屋解体	鉄骨造平屋建て	216.	m ²					
根切り	総掘り 法付ホースカット	268.	m3					
埋戻し(B種)	- 発生土	730.	m3					
(送水ポンプ室)								
基礎解体		49.	m3					
建屋解体	鉄骨造平屋建て	55.7	m ²					
計								

解体工事			発生材処理			運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
【集積・積込】								
(着水井)								
コンクリート類		44.	m ³					
金属類		0.8	t					
(マクロストレーチ)								
コンクリート類		99.	m ³					
金属類		0.3	t					
(マクロストレーチ室)								
コンクリート類		83.	m ³					
金属類		22.1	t					
金属類		7.1	t					
屋根材		2.1	m ²					
外壁材		37.5	m ³					
廃プラスチック類		1.	m ³					
建具類		53.	m ²					
ガラス類		0.1	m ³					
吹付材		3.8	m ³					
照明器具		9.	台					
照明器具		16.	台					
蛍光灯40W		1.	面					

解体工事			発生材処理			運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
(送水ポンプ室)								
コンクリート類		49.	m3					
金属類	鉄骨	5.2	t					
金属類	配管類	0.5	t					
外壁材		10.5	m3					
屋根材		85.	m ²					
下地材	野地板	1.	m3					
建具類		11.7	m ²					
ガラス類		0.03	m3					
【運搬】								
(着水井)								
コンクリート類		44.	m3					
金属類	鉄筋	0.8	t					
(バラスト室)								
コンクリート類		99.	m3					
金属類	鉄筋	0.3	t					
(バラスト室)								
コンクリート類		83.	m3					
金属類	鉄骨	22.1	t					
金属類	鉄筋	7.1	t					

解体工事			発生材処理		運搬			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
屋根材		2.1	m ²					
外壁材		37.5	m ³					
断ガラスチップ類		1.	m ³					
建具類		53.	m ²					
ガラス類		0.1	m ³					
吹付材		3.8	m ³					
照明器具	FL40W	9.	台					
照明器具	蛍光灯40W	16.	台					
分電盤		1.	面					
(送水ポンプ室)								
コンクリート類		49.	m ³					
金属類	鉄骨	5.2	t					
金属類	配管類	0.5	t					
外壁材		10.5	m ³					
屋根材		85.	m ²					
下地材	野地板	1.	m ³					
建具類		11.7	m ²					
ガラス類		0.03	m ³					
計								

発生材処分				発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
【処分】								
(着水井)								
コンクリート類		44.	m3					
金属類	鉄筋 H2	0.8	t					
(鉄筋H2)								
コンクリート類		99.	m3					
金属類	鉄筋 H2	0.3	t					
(鉄筋H2 室)								
コンクリート類		83.	m3					
金属類	鉄骨	22.1	t					
金属類	鉄筋 H2	7.1	t					
屋根材		2.1	m ²					
外壁材		37.5	m3					
廃プラスチック類		1.	m3					
建具類		53.	m ²					
ガラス類		0.1	m3					
吹付材		3.8	m3					
照明器具	FL40W	9.	台					
照明器具	蛍光灯40W	16.	台					
分電盤		1.	面					

管理棟			土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
仮設工		1	式			別紙 00-0213	
鋼矢板圧入(Nmax ≤50)	陸上_IV型_12m以下	157.	枚				
鋼矢板引抜き	陸上_IV型_12m以下	142.	枚				
油圧式杭圧入引抜 機据付・解体	圧入(Nmax≤50)_陸上_IV型	1.	回				
油圧式杭圧入引抜 機据付・解体	引抜き_陸上_IV型	1.	回				
H形鋼打込工(7'未満 ・1/2'未満)	打込無_7'-8'・30kN・2/2L_Tc施工 =38分/本_商用電源_H300	9.	本				
充填工 φ450	セメントミルク	9.					
H形鋼打込工(7'未満 ・1/2'未満)	打込無_7'-8'・30kN・2/2L_Tc施工 =37分/本_商用電源_H200	10.	本				
充填工 φ350	セメントミルク	10.					
横矢板設置・撤去	設置_横矢板厚=0.045m	7.	㎡				
横矢板設置・撤去	設置_横矢板厚=0.070m	1.	㎡				
切梁・腹起し設置・ 撤去【複合】	設置・撤去_火打7'未満有_貫料補正なし	105.	t				
カス切断工	鋼矢板(II、III、IV、V、VI、IIw、 IIIw、IVw、10H、25H型)	15.	か所				
カス切断工	H鋼杭(H300～H400)	19.	か所				
計							

[illegible]

膜ろ過棟			コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0044	
コンクリート打設手間	基礎部 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	702.	m3				
コンクリート打設手間	土間 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	37.9	m3				
コンクリート打設手間	地下部土間 50～100m3/回 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	67.7	m3				
コンクリート打設手間	地下部 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	365.	m3				
コンクリート打設手間	躯体 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	555.	m3				
コンクリート打設手間	土間 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.3	m3				
コンクリート打設手間	1F躯体 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	447.	m3				
コンクリート打設手間	2F躯体 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	326.	m3				
コンクリート打設手間	3F躯体 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	78.2	m3				
コンクリート打設手間	内部床端上 50～100m3/回 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	94.8	m3				
計							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

膜ろ過棟			ユニット及びその他			内部						
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
設備基礎		材工共			1	式					別紙 00-0059	
3. 浄水ポンプ	ポンプ基礎	950×400×H400			1.	か所						
4. 空気圧縮機基礎		800×1300×H400			2.	か所						
5. 酸剤貯留槽基礎		4050×1750×H550			1.	か所						
6. 酸剤注入ポンプ	基礎	1500×500×H550			1.	か所						
7. 凝集剤貯留槽基礎		3450×1600×H550			1.	か所						
8. 凝集剤注入ポンプ	基礎	1500×500×H550			1.	か所						
9. 酸剤・凝集剤注入設備防液堤		8800×3050×H650×巾150			1.	か所						
10. 初川送水ポンプ	基礎(将来)	1900×800×H400			3.	か所						
13. 膜ろ過装置基礎		5750×4510×H400 300×2100×H700	ポンプ部のみ:4		4.	か所						
17. 酸薬品洗浄水槽・酸リンス水槽	基礎	1700×3800×H550			1.	か所						
18. 次亜薬品洗浄水槽・次亜リンス水槽	基礎	1700×3800×H550			1.	か所						
19. 酸薬品洗浄ポンプ	基礎	750×800×H550			1.	か所						
20. 次亜薬品洗浄ポンプ	基礎	750×800×H550			1.	か所						
21. 薬品洗浄設備防液堤		3170×9200×H650×巾150			1.	か所						
22. 水質計器基礎		750×4200×H600			1.	か所						
23. 水質監視装置基礎(将来)		950×2250×H400			1.	か所						
24. 電気設備盤基礎		750×2250×H400			1.	か所						
計						か所						

膜ろ過棟			ユニット及びその他			内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
埋込配管	材工共	1	式			別紙 00-0060		
導水管 (原水)	口径500A PM-P-1	1.	か所					
導水管 (原水)	口径500A PM-P-2	1.	か所					
越流管 (原水)	口径400A PM-P-3	1.	か所					
越流管 (原水)	口径400A PM-P-4	1.	か所					
トソ管 (原水)	口径200A PM-P-5	1.	か所					
トソ管 (原水)	口径200A PM-P-6	1.	か所					
原水管 (原水)	口径600A PM-P-7	1.	か所					
原水管 (原水)	口径600A PM-P-8	1.	か所					
原水管 (原水)	口径600A PM-P-9	1.	か所					
原水管 (原水)	口径450A PM-P-10	1.	か所					
浄水管 (浄水)	口径300A PM-P-13	1.	か所					
初川送水管 (浄水)	口径300A PM-P-14	1.	か所					
排水管 (排水)	口径200A PM-P-15	1.	か所					
排水管 (排水)	口径200A PM-P-16	1.	か所					
越流管 (排水)	口径200A PM-P-17	1.	か所					
越流管 (排水)	口径200A PM-P-18	1.	か所					
水質計器排水管 (排水)	口径100A PM-P-19	1.	か所					
水質計器排水管 (排水)	口径100A PM-P-20	1.	か所					
配管室床排水管 (床排水)	口径50A PM-P-23	1.	か所					

膜ろ過棟			ユニット及びその他			内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
埋込配管	材工共	1	式			別紙 00-0060		
洗浄排水管 (排水)	口径50A PM-P-30	1.	か所					
物理洗浄排水管 (排水)	口径250A PM-P-31	1.	か所					
トソ管 (排水)	口径200A PM-P-32	1.	か所					
物理洗浄排水管 (排水)	口径250A PM-P-33	1.	か所					
トソ管 (排水)	口径200A PM-P-34	1.	か所					
原水サソゲリソゲ排水 管 (排水)	口径32A PM-P-35	1.	か所					
原水サソゲリソゲ排水 管 (排水)	口径32A PM-P-36	1.	か所					
膜ろ過水管 (膜ろ過水)	口径450A PM-P-37	1.	か所					
水質計器排水 管 (排水)	口径100A PM-P-53	1.	か所					
原水サソゲリソゲ 管	口径25A PM-P-55	1.	か所					
原水サソゲリソゲ 管	口径25A PM-P-56	1.	か所					
レベールスゲチ	口径100A PM-P-57	1.	か所					
レベールスゲチ	口径100A PM-P-58	1.	か所					
レベールスゲチ	口径100A PM-P-59	1.	か所					
レベールスゲチ	口径100A PM-P-60	1.	か所					
流位計	口径250A PM-P-61	1.	か所					
流位計	口径250A PM-P-62	1.	か所					
排気管	口径40A PM-P-71	1.	か所					
排気管	口径40A PM-P-72	1.	か所					

管理棟			電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ケーブル		1	式			別紙 00-0073	
EM-CEY-7 [※] W	5.5mm2- 3C 管内	14.	m				
EM-CEY-7 [※] W	5.5mm2- 3C ｵﾞﾄ・天井	5.	m				
EM-CEY-7 [※] W	8mm2- 3C 管内	10.	m				
EM-CEY-7 [※] W	8mm2- 3C ｵﾞﾄ・天井	27.	m				
EM-CEY-7 [※] W	22mm2 管内	4.	m				
EM-CEY-7 [※] W	22mm2 ｵﾞﾄ・天井	16.	m				
EM-CEY-7 [※] W	38mm2 ｵﾞﾄ・天井	34.	m				
計							

管理棟			電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ケーブル		1	式			別紙 00-0078	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンス ケーブ平形 EM-EFF	1.6mm ² - 2C 管内	19.	m				
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンス ケーブ平形 EM-EFF	1.6mm ² - 2C ㄷ・天井	155.	m				
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンス ケーブ平形 EM-EFF	1.6mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	37.	m				
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンス ケーブ平形 EM-EFF	1.6mm ² - 3C 管内	40.	m				
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンス ケーブ平形 EM-EFF	1.6mm ² - 3C ㄷ・天井	102.	m				
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンス ケーブ平形 EM-EFF	1.6mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	33.	m				
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンス ケーブ平形 EM-EFF	2.0mm ² - 2C 管内	34.	m				
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンス ケーブ平形 EM-EFF	2.0mm ² - 2C ㄷ・天井	46.	m				
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンス ケーブ平形 EM-EFF	2.0mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	5.	m				
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンス ケーブ平形 EM-EFF	2.0mm ² - 3C 管内	14.	m				
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンス ケーブ平形 EM-EFF	2.0mm ² - 3C ㄷ・天井	43.	m				
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンス ケーブ平形 EM-EFF	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	26.	m				
EM-CEケーブ	5.5mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	15.	m				
EM-CEEケーブ	2mm ² - 5C FEP内 (PF・CD)	8.	m				
EM-AEケーブ	0.65mm ² - 2C ㄷ・天井	13.	m				
EM-AEケーブ	0.65mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	3.	m				
計							

管理棟			電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
配線器具		1	式			別紙 00-0082	
コンセント (樹脂ﾌﾞﾛｯｸ付)	連用形2P15A×2 (一体系) 125V	16.	個				
コンセント (樹脂ﾌﾞﾛｯｸ付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	15.	個				
コンセント (樹脂ﾌﾞﾛｯｸ付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1.	個				
コンセント (樹脂ﾌﾞﾛｯｸ付)	3P30A×1 (ﾌﾞﾗｯｸ 共) 250V	1.	個				
埋込コンセント (防水形)	2P15A×2(125V) 露出埋込 ET, E付	10.	個				
コンセント (露出)	2P15A×2(F用) 125V	3.	個				
計							

[illegible]

[illegible]

膜ろ過棟			電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ケーブル		1	式			別紙 00-01.45	
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンス ケーブ 扁平 EM-EFF	1.6mm- 2C エ ｸﾞ ﾛ ｵ ｳ ｵ ｳ 天井	139.	m				
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンス ケーブ 扁平 EM-EFF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	20.	m				
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンス ケーブ 扁平 EM-EFF	1.6mm- 3C 管内	185.	m				
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンス ケーブ 扁平 EM-EFF	1.6mm- 3C エ ｸﾞ ﾛ ﾞ ｵ ｳ 天井	71.	m				
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンス ケーブ 扁平 EM-EFF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	70.	m				
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンス ケーブ 扁平 EM-EFF	2.0mm- 2C 管内	247.	m				
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンス ケーブ 扁平 EM-EFF	2.0mm- 2C エ ｸﾞ ﾛ ﾞ ｵ ｳ 天井	96.	m				
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンス ケーブ 扁平 EM-EFF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	20.	m				
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンス ケーブ 扁平 EM-EFF	2.0mm- 3C 管内	101.	m				
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンス ケーブ 扁平 EM-EFF	2.0mm- 3C エ ｸﾞ ﾛ ﾞ ｵ ｳ 天井	83.	m				
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンス ケーブ 扁平 EM-EFF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	49.	m				
EM-CEEケーブ	2mm2- 5C FEP内 (PF・CD)	38.	m				
EM-AEケーブ	0.65mm- 2C エ ｸﾞ ﾛ ﾞ ｵ ｳ 天井	22.	m				
EM-AEケーブ	0.65mm- 2C FEP内 (PF・CD)	10.	m				
計							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

膜ろ過棟			火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ケーゾール		1	式			別紙 00-0184	
EM-AE/γ-γ [*] W	0.9 mm- 2C ε [*] γト・天井	48.	m				
EM-AE/γ-γ [*] W	0.9 mm- 2C FEPP内 (PF・CD)	126.	m				
EM-AE/γ-γ [*] W	0.9 mm- 4C ε [*] γト・天井	23.	m				
EM-AE/γ-γ [*] W	0.9 mm- 4C FEPP内 (PF・CD)	65.	m				
EM-HP/γ-γ [*] W	1.2 mm- 5P 管内	2.	m				
EM-HP/γ-γ [*] W	1.2 mm- 5P FEPP内 (PF・CD)	23.	m				
EM-HP/γ-γ [*] W	1.2 mm- 10P FEPP内 (PF・CD)	21.	m				
計							

[illegible]

管理棟		給水設備					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
土工事		1	式			別紙 00-0196	
根切り (機械)	ﾊﾞｯｸﾙ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ﾌﾛｰ型	6.	m3				
埋戻し	機 械 ﾎﾞｯｸﾙ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ﾌﾛｰ型	4.	m3				
山砂		2.	m3				
建設発生土処理	人 力 構内搬ならし	2.	m3				
計							

膜ろ過棟 排水設備							
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
断熱工事		1	式			別紙 00-0210	
排水管 保温	ｼﾞｬｸ-ﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞﾙ内 ｱﾙﾐｬﾑｸﾞﾗｽﾌﾞﾙｽ 100A	29.	m				
	排水管 保温 ｼﾞｬｸ-ﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞﾙ内 ｱﾙﾐｬﾑｸﾞﾗｽﾌﾞﾙｽ 80A	7.	m				
排水管 保温	ｼﾞｬｸ-ﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞﾙ内 ｱﾙﾐｬﾑｸﾞﾗｽﾌﾞﾙｽ 50A	16.	m				
	排水管 保温 ｼﾞｬｸ-ﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞﾙ内 ｱﾙﾐｬﾑｸﾞﾗｽﾌﾞﾙｽ 40A	2.	m				
排水管 保温	ﾎﾞﾘｽﾁﾝ 屋内露出 合成樹脂製ﾊﾟｰ1 100A	18.	m				
	排水管 保温 ﾎﾞﾘｽﾁﾝ 屋内露出 合成樹脂製ﾊﾟｰ1 80A	22.	m				
計							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

