

地質調査数量表(斜め+鉛直 4箇所)

区分	工種	種別	細目	単位	提案数量					
					No.1	No.2	No.3	No.4	合計	
	機械ボーリング	ボーリング φ86mm オールコア 斜め	粘性土・シルト	m	5.0	0.0	5.0	0.0	10.0	
			礫混じり土砂	m	5.0	0.0	5.0	0.0	10.0	
			軟岩	m	5.0	0.0	5.0	0.0	10.0	
			合計	m	15.0	0.0	15.0	0.0	30.0	
		ボーリング φ66mm オールコア	礫混じり土砂	m	0.0	5.0	0.0	5.0	10.0	
			軟岩	m	0.0	5.0	0.0	5.0	10.0	
			合計	m	0.0	10.0	0.0	10.0	20.0	
		サウンディング及び 原位置試験		礫混じり土砂	回	0	5	0	5	10
				軟岩	回	0	5	0	5	10
			合計	回	0	10	0	10	20	
	土の三軸圧縮強度試験	1試料につき3供試体		試料	1	0	1	0	2	
	解析等調査業務費	資料整理とりまとめ		式	1				1	
		断面図等の作成		式	1				1	
		電子成果品作成費	地質調査報告書作成費(コア写真含む)	式	1				1	
	間接調査費	仮設費	平坦地足場	嵩上げ0.3m以上	箇所	1			0	1
傾斜地足場			地形傾斜15-30° ボーリング深度50m以下	箇所	0			1	1	
旅費交通費				式	1				1	
施工管理費				式	1				1	
運搬費		トラック運転経費	クレーン装置付トラック 2.9t吊3t積 片道運連時間:2時間	式	1				1	
準備及び跡片付け				業務	1				1	
準備費		給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	1	1	1	1	4	
		調査孔閉塞		箇所	1	1	1	1	4	
		掘削復旧工	既設舗装厚10cm以下	箇所	0	0	0	1	1	
安全費		交通整理人	※1	箇所	4			4	8	
諸経費				式	1				1	
解析等 調査業務 費										
	資料整理とりまとめ	N=4		式	1				1	
	断面図の作成	N=4		式	1				1	
	総合解析とりまとめ	0-3種	N=4	業務	1				1	
	打合せ等	中間1回		業務	1				1	