令和　8　年度

委　　託　　設　　計　　書

調　　査	改　　算	設　　計

幹　線　名	
路　線　名　等	市道伊豆山浜押出線外１線
施　工　位　置	熱海市 伊豆山字倉沢 地内
委　　託　　名	市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託
委　　託　　費	金　　円也
委　託　概　要	業務内容 地質調査業務　N＝1.0式 ・ボーリング調査　2箇所 地質解析業務　N＝1.0式 本委託は、市道伊豆山浜押出線外1線において、土石流災害により破損した道路施設の補修を行うために地質調査を行うもの。

委　託　年　度	令和　8　年度
委　託　名	市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共委託 令和07年度
工　種　区　分	地質調査・解析業務
単価適用年月日	令和08年09月01日付
単　価　地　区	熱海-204
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料
歩掛適用年月日	令和08年07月 公共委託(用地調査更新)
備　考	

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
業務費	1	式				
業務委託料	1	式				
地質調査・解析業務01	1	式				
合計						

熱海市

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

業　務　委　託　料　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
地質調査・解析業務01	1	式				
【一般調査業務費】	1	式				
直接調査費(地質調査業務)	1	式				
直接調査費(積上)	1	式				
機械ボーリング(オールコア) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ6m 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ10m	1	式			委　1 号	
標準貫入試験 軟岩	10	回			委　2 号	
標準貫入試験 礫混じり土砂	6	回			委　3 号	
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	1	業務			委　4 号	
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	1	業務			委　5 号	
直接経費	1	式				
電子成果品作成費(率計上分)	1	式				
地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに登録する為の検定費	1	式				

熱海市

業　務　委　託　料　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
国土地盤情報データベース検定費 （A検定）	2	本				
直接調査費計	1	式				
間接調査費	1	式				
準備費(積上分)	1	式				
平坦地足場 高さ0.3m超	1	箇所			委　6 号	
傾斜地足場 地形傾斜45°以上～60°	1	箇所			委　7 号	
準備及び跡片付け	1	業務			委　8 号	
調査孔閉塞	2	箇所			委　9 号	
環境保全 仮囲い	1	箇所			委　10 号	
特装車運搬(クローラ) 総運搬距離 100m以下	2.8	t			委　11 号	
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊		日				
安全費(率計上分)	1	式				

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

業　務　委　託　料　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
安全費(積上分)	1	式				
交通誘導警備員Ｂ	14	人				
施工管理費(率計上分)	1	式				
純調査費	1	式				
調査諸経費	1	式				
一般調査業務費計	1	式				
【解析等調査業務費】	1	式				
直接原価	1	式				
直接原価(積上)	1	式				
解析等調査業務(積上)	1	式				
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			委　12　号	
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			委　13　号	

熱海市

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

業　務　委　託　料　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			委　14　号	
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			委　15　号	
打合せ(地質調査業務) 中間打合せ 1回	1	業務			委　16　号	
直接原価計	1	式				
その他原価	1	式				
業務原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
解析等調査業務費計	1	式				
調査業務価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

熱海市

【 第　1 号 委託単価表 】

機械ボーリング(オールコア) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ6m 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ10m　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 礫混じり土砂	6	m				
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 軟岩	10	m				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 委託単価表 】

標準貫入試験 軟岩　　1　回 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
標準貫入試験 軟岩	1	回				
計						
単位当たり						

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

【 第　3 号 委託単価表 】

標準貫入試験 礫混じり土砂　　1　回 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
標準貫入試験 礫混じり土砂	1	回				
計						
単位当たり						

熱海市

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

【 第　4 号 委託単価表 】

資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)　　1　　業務 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
資料整理とりまとめ 直接調査費分	1	業務				
計						
単位当たり						

熱海市

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

【 第　5 号 委託単価表 】

断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)　　1　業務 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
断面図等の作成 直接調査費分	1	業務				
計						
単位当たり						

熱海市

【 第　6 号 委託単価表 】

平坦地足場 高さ0.3m超　　1　　箇所 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超)	1	箇所				
計						
単位当たり						

【 第　7 号 委託単価表 】

傾斜地足場 地形傾斜45° 以上～60°　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
傾斜地足場 地形傾斜45° 以上60°	1	箇所				
計						
単位当たり						

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

【 第　8 号 委託単価表 】

準備及び跡片付け　　1　　業務 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
準備及び跡片付け	1	業務				
計						
単位当たり						

熱海市

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

【 第　9 号 委託単価表 】

調査孔閉塞　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
調査孔閉塞	1	箇所				
計						
単位当たり						

熱海市

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

【 第　10 号 委託単価表 】

環境保全 仮囲い　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
環境保全 仮囲い	1	箇所				
計						
単位当たり						

熱海市

【 第 11 号 委託単価表 】

特装車運搬(クローラ) 総運搬距離 100m以下　　1　　t 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下総運搬距離	1	t				
計						
単位当たり						

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

【 第 12 号 委託単価表 】

既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)　　1　業務 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
既存資料の収集・現地調査 解析等調査業務費分	1	業務				
計						
単位当たり						

熱海市

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

【 第 13 号 委託単価表 】

資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)　　1　業務 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
資料整理とりまとめ 解析等調査業務費分	1	業務				
計						
単位当たり						

熱海市

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

【 第 14 号 委託単価表 】

断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)　　1　業務 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
断面図等の作成 解析等調査業務費分	1	業務				
計						
単位当たり						

熱海市

【 第 15 号 委託単価表 】

総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)　　1　業務 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
総合解析とりまとめ 解析等調査業務費分	1	業務				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 委託単価表 】

打合せ(地質調査業務) 中間打合せ 1回　　1　業務 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
業務着手時	1	回			委 17 号	
中間打合せ	1	回			委 18 号	
成果物納入時	1	回			委 19 号	
計						
単位当たり						

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

【 第 17 号 委託単価表 】

業務着手時　　1　回 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
主任技師		人				
技師（A）		人				
計						
単位当たり						

熱海市

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

【 第 18 号 委託単価表 】

中間打合せ　　1　回 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
主任技師		人				
技師(B)		人				
計						
単位当たり						

熱海市

市道伊豆山浜押出線外1線道路補修に伴う地質調査業務委託

【 第 19 号 委託単価表 】

成果物納入時　　1　回 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
主任技師		人				
技師（A）		人				
計						
単位当たり						

熱海市