地質調査数量表（２箇所）

区分	工種	種別	細目	単位	数量		
					No.1（道路上）	No.2（道路下）	合　計
	機械ボーリング	ボーリング　Φ66㎜ オールコア	礫混じり土砂	m	3.0	3.0	6
			軟岩	m	5.0	5.0	10
			合計	m	8.0	8.0	16
	原位置試験	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	3.0	3.0	6
			軟岩	回	5.0	5.0	10
			合計	回	8.0	8.0	16
	解析等調査業務費	資料整理とりまとめ	N＝２	式	1.0		1
		断面図等の作成	N＝２	式	1.0		1
		電子成果品作成費等	地質調査報告書	式	1.0		1
			地盤情報データベース検定費(N=２)	式	1.0		1
関節調査費	仮設費	平坦地足場	嵩上げ0.3m以上	箇所	0.0	1.0	1
		傾斜地足場	傾斜角45°以上	箇所	1.0	0.0	1
	旅費交通費			式	1.0		1
	運搬費	トラック運転経費	トラック2t(2.9t吊クレーン)	式	1.0		1
	現場内小運搬	クローラ	100m以下	t	2.8	0.0	3
	施工管理費			式	1.0		1
	準備費	準備及び跡片づけ		業務	1.0	1.0	2
	安全費	交通整理人		人	10.0	4.0	14
		仮囲い		箇所	1.0	0.0	1
	その他	調査孔閉塞		箇所	1.0	1.0	2
解析等調査業務費	既存資料の収集・現地調査			式	1.0		1
	資料整理とりまとめ	N＝２		式	1.0		1
	断面図の作成	N＝２		式	1.0		1
	総合解析とりまとめ	０－３種		業務	1.0		1
	協議打合せ	中間１回		業務	1.0		1